



Comune di BORDIGHERA
Provincia di Imperia

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Progetto rifacimento marciapiedi ed abbattimento delle barriere architettoniche Via Aurelia lato mare- Tratto Rotatoria Ponte Borghetto / Via Ferrara. Progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di Bordighera

Bordighera, 26/10/2017

IL TECNICO
geom.Emanuelle Barberis

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 01.01.0030	Operaio qualificato SOMMANO h	80,00	34,27	2'741,60	0,00	
2 01.01.0040	Operaio comune SOMMANO h	80,00	30,88	2'470,40	0,00	
3 13.20.0140.0 05.020	Lastre in granito per pavimenti delle dimensioni standard di 40x20 - 25x50 - 30x30 cm, piano di sega, lati refilati. Grigio Sardo: spessore 2,00 cm SOMMANO m²	100,00	52,81	5'281,00	0,00	
4 26.01.0020.0 20	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica: fino alla distanza di 5 km carico con mezzi meccanici SOMMANO m³	123,75	1,40	173,25	81,60	47,100
5 26.01.0020.0 30	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica: per ogni km o frazione in piu' oltre i primi 5 km fino a 10,00 Km SOMMANO m3/km	123,75	0,96	118,80	55,95	47,100
6 26.01.0020.0 50	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica: per ogni km o frazione in piu' da 10,01 km a 30 km SOMMANO m3/km	123,75	0,56	69,30	32,64	47,100
7 26.03.0005.0 05	Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti da scavi o demolizioni, misurati su autocarro, escluso il trasporto: residui di demolizioni edilizie in genere SOMMANO m³	123,75	34,00	4'207,50	0,00	
8 28.01.0140.0 05.005	Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi compreso il sottofondo Per ristrutturazioni totali: demolizione di pavimenti di getto o da elementi, compreso il sottofondo SOMMANO m²	625,00	16,60	10'375,00	10'055,45	96,920
9 30.02.0030.0 10.020	Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellon ... ostruzioni e/o manutenzioni e/o restauro eseguito con microescavatore del peso sino a 2 t., fino alla profondita' di 2 m SOMMANO m3	30,00	49,87	1'496,10	1'256,13	83,960
10 30.03.0040.0 10	Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire: con ghiaia o pietrisco SOMMANO m³	2,50	44,06	110,15	10,09	9,160
11 36.03.0010.0 05.010	Formazione di pavimento in battuto di cemento formato da massetto in conglomerato cementizio dosato a 300 Kg di cemento 32.5, dello spessore di 6 cm e da uno strato sovrastante di ... rutturazioni totali spessore complessivo 8 cm con rete elettrosaldata a maglia 10x10 diametro mm.4 incorporata nel getto SOMMANO m²	625,00	47,82	29'887,50	22'003,18	73,620
12 36.06.0010.0 05.005	Sola posa in opera di pavimento in lastre di marmo, ardesia o granito, compresa la formazione di sottofondo dello spessore di 5 cm, eseguito con malta cementizia dosata a 300 Kg di ... tandard 15x30, 40x20, 30x30, 50x25, 40x40 cm, dello spessore fino a 2 cm per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali SOMMANO m²	100,00	59,48	5'948,00	5'182,49	87,130
13 46.02.0105	Provvista e posa in opera di bordini in arenaria della sezione di 8 - 10x20 - 25 cm per contenimento e profilatura di acciottolati o per formazione di gradino SOMMANO m	200,00	66,07	13'214,00	3'636,49	27,520
14 70.09.0005.0 05	CARTELLI GENERALI DI CANTIERE Cartello identificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio normativa sui lavori pubblici, cosi' come integrato dalle disposizioni di sicurezza ... e autorizzazione in deroga per inquinamento acustico, nominativo responsabile del cantiere con reperibilita' telefonica SOMMANO nr	1,00	116,64	116,64	0,00	
	A R I P O R T A R E			76'209,24	42'314,02	

