



Comune di BORDIGHERA
Provincia di Imperia

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Progetto dei lavori e delle opere pubbliche su strade comunali anno 2018.
PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di Bordighera

Bordighera, 06/12/2018

IL TECNICO
geom.Emanuelle Barberis

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 26.01.0020.0 20	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica: fino alla distanza di 5 km carico con mezzi meccanici SOMMANO m³	510,00	1,40	714,00	35,70	5,000
2 26.01.0020.0 30	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica: per ogni km o frazione in piu' oltre i primi 5 km fino a 10,00 Km SOMMANO m3/km	2'550,00	0,96	2'448,00	122,40	5,000
3 26.01.0020.0 50	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica: per ogni km o frazione in piu' da 10,01 km a 30 km SOMMANO m3/km	10'200,00	0,56	5'712,00	285,60	5,000
4 26.03.0005.0 10	Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti da scavi o demolizioni, misurati su autocarro, escluso il trasporto: residui di conglomerato bituminoso stradale SOMMANO m³	510,00	34,00	17'340,00	0,00	
5 46.01.0005	Trasporto di macchina scarificatrice, fresatrice e quanto necessario per effettuare opere di scarificazione stradale esclusa segnaletica per la regolamentazione del traffico valutato a trasporto di andata e ritorno SOMMANO nr	5,00	491,08	2'455,40	147,32	6,000
6 46.01.0010	Trasporto di macchina stenditrice, rullo compressore, spruzzatrice primer e quanto altro necessario per opere di pulizia e asfaltatura, valutato a trasporto di andata e ritorno SOMMANO nr	5,00	608,56	3'042,80	182,57	6,000
7 46.01.0040.0 30	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto ... chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: prezzo per scarifiche fino a profondità cm 30 SOMMANO m²	500,00	36,30	18'150,00	1'270,50	7,000
8 46.02.0020.0 05.005	Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale d'appalt ... nei centri urbani misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 4 cm. SOMMANO m²	1'500,00	18,76	28'140,00	1'688,40	6,000
9 46.02.0020.0 10.010	Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale d'appalt ... i dei centri urbani sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm di maggior spessore oltre i primi 4 cm fino a 27 cm SOMMANO m²	1'500,00	37,26	55'890,00	3'353,40	6,000
10 46.02.0030.0 05.005	Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo le dosature prescritte dal capitolato special ... piuto a perfetta regola d'arte: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm SOMMANO m²	7'075,00	16,77	118'647,75	8'305,34	7,000
11 46.04.0100.0 05.005	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio ... el contesto dell'esecuzione di nuove canalizzazioni o rifacimento pavimentazioni stradali. Fino alla sezione di 1000 cm² SOMMANO nr	50,00	87,89	4'394,50	307,62	7,000
12 46.04.0100.0 05.010	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio ... nel contesto dell'esecuzione di nuove canalizzazioni o rifacimento pavimentazioni stradali della sezione. da 1001 a 2500 SOMMANO nr	30,00	185,00	5'550,00	388,50	7,000
13 65.A10.A40. 030	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto ... enza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3					
	A R I P O R T A R E			262'484,45	16'087,35	

