



**Comune di BORDIGHERA**  
Provincia di Imperia

pag. 1

# STIMA INCIDENZA MANODOPERA

**OGGETTO:** Progetto dei lavori e delle opere pubbliche su strade comunali anno 2018.  
PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO

**COMMITTENTE:** Comune di Bordighera

Bordighera, 06/12/2018

**IL TECNICO**  
geom.Emanuelle Barberis

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantità  | I M P O R T I |            | COSTO<br>Manodopera | incid.<br>% |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | unitario      | TOTALE     |                     |             |
|                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |               |            |                     |             |
|                              | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |               |            |                     |             |
| 1<br>26.01.0020.0<br>20      | Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica: fino alla distanza di 5 km carico con mezzi meccanici<br><br>SOMMANO m³                                                                                                          | 510,00    | 1,40          | 714,00     | 336,29              | 47,100      |
| 2<br>26.01.0020.0<br>30      | Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica: per ogni km o frazione in piu' oltre i primi 5 km fino a 10,00 Km<br><br>SOMMANO m3/km                                                                                           | 2'550,00  | 0,96          | 2'448,00   | 1'153,01            | 47,100      |
| 3<br>26.01.0020.0<br>50      | Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica: per ogni km o frazione in piu' da 10,01 km a 30 km<br><br>SOMMANO m3/km                                                                                                          | 10'200,00 | 0,56          | 5'712,00   | 2'690,35            | 47,100      |
| 4<br>26.03.0005.0<br>10      | Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti da scavi o demolizioni, misurati su autocarro, escluso il trasporto: residui di conglomerato bituminoso stradale<br><br>SOMMANO m³                                                                                                                                | 510,00    | 34,00         | 17'340,00  | 0,00                |             |
| 5<br>46.01.0005              | Trasporto di macchina scarificatrice, fresatrice e quanto necessario per effettuare opere di scarificazione stradale esclusa segnaletica per la regolamentazione del traffico valutato a trasporto di andata e ritorno<br><br>SOMMANO nr                                                                                            | 5,00      | 491,08        | 2'455,40   | 1'003,77            | 40,880      |
| 6<br>46.01.0010              | Trasporto di macchina stenditrice, rullo compressore, spruzzatrice primer e quanto altro necessario per opere di pulizia e asfaltatura, valutato a trasporto di andata e ritorno<br><br>SOMMANO nr                                                                                                                                  | 5,00      | 608,56        | 3'042,80   | 1'280,41            | 42,080      |
| 7<br>46.01.0040.0<br>30      | Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto ... chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: prezzo per scarifiche fino a profondità cm 30<br><br>SOMMANO m²   | 500,00    | 36,30         | 18'150,00  | 4'900,50            | 27,000      |
| 8<br>46.02.0020.0<br>05.005  | Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale d'appalt ... nei centri urbani misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 4 cm.<br><br>SOMMANO m² | 1'500,00  | 18,76         | 28'140,00  | 8'790,94            | 31,240      |
| 9<br>46.02.0020.0<br>10.010  | Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale d'appalt ... i dei centri urbani sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm di maggior spessore oltre i primi 4 cm fino a 27 cm<br><br>SOMMANO m² | 1'500,00  | 37,26         | 55'890,00  | 5'628,12            | 10,070      |
| 10<br>46.02.0030.0<br>05.005 | Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo le dosature prescritte dal capitolato special ... piuto a perfetta regola d'arte: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm<br><br>SOMMANO m² | 7'075,00  | 16,77         | 118'647,75 | 15'507,26           | 13,070      |
| 11<br>46.04.0100.0<br>05.005 | Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio ... el contesto dell'esecuzione di nuove canalizzazioni o rifacimento pavimentazioni stradali. Fino alla sezione di 1000 cm²<br><br>SOMMANO nr  | 50,00     | 87,89         | 4'394,50   | 2'878,40            | 65,500      |
| 12<br>46.04.0100.0<br>05.010 | Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio ... nel contesto dell'esecuzione di nuove canalizzazioni o rifacimento pavimentazioni stradali della sezione. da 1001 a 2500<br><br>SOMMANO nr  | 30,00     | 185,00        | 5'550,00   | 3'661,89            | 65,980      |
| 13<br>65.A10.A40.<br>030     | Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto ... enza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3                                                               |           |               |            |                     |             |
|                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |               | 262'484,45 | 47'830,94           |             |



