

COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

**Progetto di risanamento
Via Aldo Moro – via Roseto**

PROGETTO ESECUTIVO

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
CON DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA**

11 DICEMBRE 2018

1. Descrizione dello stato attuale.




Fig. 1 – Rilievo dello stato attuale da via Pasteur a via Bigarella




Fig. 2 – Rilievo dello stato attuale da via Bigarella a via G. Rossi




Fig. 3 – Rilievo dello stato attuale da G. Rossi a via Roseto

La zona di intervento è attualmente caratterizzata da:

- Tra via Pasteur e via G. Rossi:



- Lato nord: marciapiede molto ridotto nelle dimensioni (circa 1,00 m) e parcheggio continuo di auto a pari livello della carreggiata, assenza di piantumazioni.



- Lato sud: un filare di grandi pini marittimi posti a distanza media di circa 10 metri, con sottostanti aiuole nelle quali non cresce alcuna vegetazione. Gli aghi delle conifere cadono dalla chioma copiosamente per tutto l'anno (visto che la pianta li sostituisce costantemente),

sono ricchi di tannini che inibiscono la germinazione di altre piante. I parcheggi sono ricavati tra gli spazi rimanenti tra aiuole e marciapiede.

- Tra via G. Rossi e via Roseto:



- Il primo tratto, di recente realizzazione, possiede due marciapiedi per parte larghi circa 1,40 m. Le due corsie di marcia sono separate da una aiuola centrale di circa 1,60 m contenente un filare di palme del genere dattilifera e i pali della illuminazione pubblica.



- La strada si ferma contro un muro in pietra che la separa dal piazzale in asfalto della chiesa di Sant'Antonio.

2. Progetto

Il presente progetto ESECUTIVO è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione illustrativa
2. Capitolato speciale d'appalto
3. Elenco prezzi unitari
4. Computo metrico estimativo
5. Tavole grafiche
6. Progetto della sicurezza a firma ing. Lorenzo Basso.

La forma dell'appalto prevista è a misura, la categoria dei lavori prevalente è la OG3.

3. Disponibilità delle aree, forme e fonti di finanziamento.

La proprietà delle strade è comunale.

L'opera è finanziata con mezzi propri dell'Ente (Comune di Bordighera).

4. Conformità agli strumenti urbanistici e alle normative vigenti

Il progetto è conforme a quanto contenuto nelle previsioni urbanistiche comunali (PRG del 29 febbraio 2000 e s.m.i.) e edilizie. Non risultano necessari nullaosta di conformità alle norme di sicurezza, ambientali e paesistiche, né pareri di conformità alle norme sanitarie.

5. Indagini specialistiche

Considerata la tipologia dei lavori che interessano il livello di strato superficiale dei manufatti esistenti, l'elaborazione del progetto non ha richiesto indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e idrauliche.

7. Cronoprogramma delle lavorazioni e delle fasi attuative

Come stabilito dal capitolato speciale d'appalto, la realizzazione delle opere dovrà avvenire in 90 gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla prima data di consegna lavori.

7. Descrizione degli interventi

L'intervento ha come oggetto la sistemazione del marciapiede lato sud di via Aldo Moro, nella porzione compresa tra via Pasteur e via Bigarella. Inoltre, il progetto prevede la realizzazione del collegamento tra via Falcone Borsellino e via Roseto mediante l'apertura di una strada larga 4,00 metriche troverà ubicazione nella porzione lato sud del sagrato della chiesa di Sant'Antonio Abbate. Verrà realizzato un marciapiede largo 1 metro e una strada asfaltata larga 3 metri.

I nuovi marciapiedi verranno realizzati in autobloccanti mediante e l'eliminazione delle numerose aiuole esistenti;

Inoltre, è previsto:

- un nuovo collegamento pedonale (realizzato interamente su sedime di proprietà comunale) tra via Aldo Moro e via Serena mediante realizzazione di una scalinata rivestita in granito.
- nuova illuminazione di via Aldo Moro e collegamento via Falcone Borsellino/via Roseto;;
- Piantumazione di n. 3 palme del genere Washingtonia;
- Realizzazione di nuova pista ciclabile, larga 2,50 m, in parte realizzata:

Durante l'esecuzione dei lavori le livellette dovranno essere tali da garantire alla nuova pavimentazione di raccordarsi perfettamente con quelle esistenti. I nuovi piani dovranno avere inclinazioni tali da permettere il deflusso delle acque meteoriche l'esterno del marciapiede evitando ristagni d'acqua. I lavori saranno eseguiti nel pieno rispetto delle regole d'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione. L'impresa appaltatrice avrà inoltre l'onere di sorvegliare puntualmente il territorio comunale (strade, marciapiedi, parcheggi ecc.) al fine di verificare e risolvere nel più breve tempo possibile tutte le anomalie riscontrate, riducendo al minimo i tempi di intervento.

Bordighera, 11 dicembre 2018.

.....

COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

**Progetto di risanamento
Via Aldo Moro – via Roseto**

PROGETTO ESECUTIVO

**ELENCO PREZZI UNITARI
CON ANALISI**

11 DICEMBRE 2018

COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

**Progetto di risanamento
Via Aldo Moro – via Roseto**

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO:

- **LAVORI EDILI**
- **IMPIANTO ELETTRICO**

QUADRO ECONOMICO

11 DICEMBRE 2018