

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
	A		DEMOLIZIONI e SCAVI							
1	4	65.A10.A40.020	SCARIFICA ASFALTO - Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm:	€ 19,00	m2	attorno ai pini		50	€ 950,00	€ 950,00
2	6	75.A10.A60.010	A60 - Rimozione e asportazione di ceppaia di piante ad alto fusto, del volume fino a 1 m³ di scavo, compreso lo stesso, il taglio delle radici, il sollevamento ed il carico della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo, il riempimento della buca con terriccio vegetale, eseguito a mano.	€ 229,46	cad			2	€ 458,92	€ 458,92
3	5	75.A10.B40.120	B40 - Taglio di piante, del diametro, misurato a 1,30 m dal suolo, eseguito in zona urbanizzata aperta al traffico:							
			da 20,01 a 30,00 cm in aree urbanizzate trafficate	€ 343,88	cad			2	€ 687,76	€ 687,76
4	7	AP 1	RIMOZIONE/SCARIFICA RADICI SUPERFICIALI - Rimozione mediante scarifica delle radici superficiali dei pini piantati sul marciapiede al fine di raggiungere la quota necessaria alla realizzazione del massetto.	€ 648,20	cad			3	€ 1.944,60	€ 1.944,60
5	2	15.B10.B20.015	B20 - Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento,							
			eseguito con mezzo meccanico con ghiaia e/o pietrisco	€ 64,80	MC			7	€ 453,60	€ 453,60

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
6	8	65.C10.B70.010	ABBASSAMENTO O ALZAMENTO CHIUSINI - sez. fino a 1000 cmq - B70 - Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia:	€ 88,00	cad			7		
									€ 616,00	€ 616,00
7	1	15.A10.A34.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA O A POZZO - A34 - Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00,	€ 65,71	MC	aiuole esistenti	50 X 0,10	5		
						scavo per nuove piante	5*1	5		
						scavo per nuova scala	3*1,5*0,9	4,05		
									€ 923,23	€ 923,23
	B		SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI							
8	18	AP-2	MASSETTO DI CLS + RETE PER MARCIAPIEDE - SP. 10 CM - Realizzazione di massetto o sottofondo della pavimentazione del marciapiede stradale con calcestruzzo classe di resistenza C20/25, dello spessore medio di 10 cm, compresa la fornitura e la posa di rete elettrosaldata del diametro di 6 mm, maglia 15 x 15 cm)peso 2,98 kg a mq) compreso staggiatura e formazione di idonee pendenze, giunti di dilatazione, (ogni 15 mq di massetto) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, in piena sicurezza.	€ 22,00	MQ			414		
									€ 9.108,00	€ 9.108,00

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
9	23	AP-3	MASSETTO DI CLS + RETE PER MARCIAPIEDE - SP. 15 CM - Realizzazione di massetto o sottofondo della pavimentazione del marciapiede stradale con calcestruzzo classe di resistenza C20/25, dello spessore medio di 15 cm, compresa la fornitura e la posa di rete elettrosaldata del diametro di 6 mm, maglia 15 x 15 cm)peso 2,98 kg a mq) compreso staggatura e formazione di idonee pendenze, giunti di dilatazione, (ogni 15 mq di massetto) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, in piena sicurezza.							
				€ 30,00	MQ	scarico e scavo		50		
						fondazione nuova scala	4,5*1,4	6,3		
									€ 1.689,00	€ 1.689,00
10	22	20.A66.C10.020	Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spessore di 3 - 5 cm (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine.	€ 14,71	MQ			464		
									€ 6.825,44	€ 6.825,44
11	23	PR.A20.A20.025	Solo fornitura di Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 6 colorato.	€ 15,61	MQ			464		
									€ 7.243,04	€ 7.243,04

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
12	24	65.A10.A20.020	Rimozione Cordoli - Rimozione di pavimentazioni di accottellato di mattoni, di acciottolato, di lastre, masselli o cordoli in pietra o CLS, compreso carico e trasporto alla PP.DD.							
				€ 15,00	ML			120		
									€ 1.800,00	€ 1.800,00
13	25	65.B10.A80.040	Sola posa in opera di bordi nuovi per marciapiede in arenaria o granito, retti o curvi, COMPRESI VOLTATESTA, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla fondazione e la stuccatura dei giunti:							
				€ 44,72	ML			133,05		
									€ 5.950,00	€ 5.950,00
14	26	AP-4	FORNITURRA CORDOLI IN PIETRA PER MARCIAPIEDE - Fornitura di cordoli per marciapiede in granito grigio, fianco piano e testa bocciardati o lavorati alla punta mezzana, smusso arrotondato, sezione 15 x 25 cm.							
				€ 45,00	ML			132,05		
									€ 5.942,25	€ 5.942,25
15	27	AP-5	FORNITURA CORDOLI CURVI IN PIETRA PER MARCIAPIEDE - Fornitura di curve con sviluppo a 90gradi in granito grigio o pietra di Luserna, spessore 15 cm, altezza 25 cm, raggio esterno 50/100/150/200 cm, lati esterni bocciardati alla punta.							
				€ 60,00	ML			1		
									€ 60,00	€ 60,00
16	28	AP-6	FORNITURA VOLTATESTA IN PIETRA PER MARCIAPIEDE - Fornitura di voltatesta (destro o sinistro) per marciapiede in granito grigio o pietra di Luserna, 50 x 50 cm, altezza 25 cm, parti a vista interamente bocciardate.							
				€ 140,00	CAD			6		
									€ 840,00	€ 840,00

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
17	29	AP-7	FORNITURA SOGLIE PER PASSI CARRAI - Fornitura di lastre di granito grigio per PASSI CARRAI, SPESSORE 8 CM, parti a vista interamente bocciardate. Misure 50 x 75 x 8 cm. Analisi cadauno:							
				€ 68,80	ML	passi carrai		28	€ 1.926,40	€ 1.926,40
18	30	AP-8	FORNITURA GRADINI IN PIETRA MASSELLO - Fornitura di GRADINI IN PIETRA in granito grigio, lavorati alla punta mezzana, SPESSORE 14 CM, parti a vista interamente bocciardate. Misure 14 x 40 x 100 Analisi cadauno:							
				€ 82,50	ML	gradini nuova scala		24,05	€ 1.984,13	€ 1.984,13
19	11	65.B10.A15.030	ASFALTO BINDER IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE SPESSORE 7 CM - A15 misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani							
				€ 565,00	MC	ex aiuole		6,3		
									€ 3.559,50	€ 3.559,50

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
20	12	65.B10.A25.010	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NERO - sp. 3 cm -A25 - Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate:	€ 11,40	MQ	ex aiuole+ 15%		103,5		
									€ 1.179,90	€ 1.179,90
21	19	20.A20.B01.040	CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE B01 - Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm, classe di resistenza C20/25.	€ 127,71	MC					
						4,5*1,5*0,9		6,075		
									€ 775,84	€ 775,84
			PORZIONE VIA ROSETO							
			A20 - Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra	€ 22,01	MQ					
22	18	20.A05.A20.010	di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici.				4*2	12		
									€ 264,12	€ 264,12

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
23	23	AP 3	MASSETTO DI CLS + RETE PER MARCIAPIEDE - SP. 15 CM - Realizzazione di massetto o sottofondo della pavimentazione del marciapiede stradale con calcestruzzo classe di resistenza C20/25, dello spessore medio di 15 cm, compresa la fornitura e la posa di rete elettrosaldata del diametro di 6 mm, maglia 15 x 15 cm)peso 2,98 kg a mq) compreso staggatura e formazione di idonee pendenze, giunti di dilatazione, (ogni 15 mq di massetto) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, in piena sicurezza.							
				€ 30,00	MQ	strada ciclabile		65		
						marciapiede		60		
									€ 3.750,00	€ 3.750,00
24	22	20.A66.C10.020	Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spessore di 3 - 5 cm (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine.	€ 14,71	MQ			60		
									€ 882,60	€ 882,60
25	23	PR.A20.A20.025	Solo fornitura di Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 6 colorato.	€ 15,61	MQ			60		
									€ 936,60	€ 936,60
26	13	65.B10.A80.040	A80 - Sola posa in opera di bordi nuovi per marciapiede in arenaria o granito, retti o curvi, COMPRESI VOLTATESTA, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla fondazione e la stuccatura dei giunti:	€ 44,72	ML			36		
									€ 1.609,92	€ 1.609,92

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
27	26	AP4	FORNITURRA CORDOLI IN PIETRA PER MARCIAPIEDE - Fornitura di cordoli per marciapiede in granito grigio, fianco piano e testa bocciardati o lavorati alla punta mezzana, smusso arrotondato, sezione 15 x 25 cm. Analisi	€ 45,00	ML			36		
									€ 1.620,00	€ 1.620,00
28	12	65.B10.A25.010	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NERO - sp. 3 cm -A25 - Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate:	€ 11,40	MQ		ex aiuole+ 15%	65		
									€ 741,00	€ 741,00
29	32	AP10	FORMAZIONE DI PLINTO PER PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Realizzazione di plinto atto a ricevere palo di illuminazione pubblica mediante la formazione di scavo, plinto in conglomerato cementizio armato delle dimensioni di 80x80x80cm e predisposizione passaggio cavidotti.	€ 342,85	cad			2		
									€ 685,70	€ 685,70

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
			A45 - Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia quadra da 60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con pellicola di cloruro di polivinile diametro 3,4 mm, vivagni o capicorda marginali, diametro 4 mm. Completa di fili tenditori e di irrigidimenti in acciaio zincato, rivestiti di cloruro di polivinile, del diametro di 3,5 mm, corredati di relativi morsetti/tenditori. Legatura con fili di acciaio del diametro di 2,5 mm, piantoni di tubo di acciaio, di linea d'angolo e rompitratte, completi di cappellotti, occhielli passafilo, zanche, controventi. Compreso l'onere per la formazione di pezzi speciali per porte ed antiporte, le opere sia da fabbro sia da muratore, una ripresa di antiruggine e due di colore oleosintetico, il materiale per il fissaggio, escluso lo scavo ed il cordolo di fondazione:							
30	17	75.D10.A45.010	per altezze oltre 2,00 fino a 3,00 m fuori terra con	57,92 €	MQ		27x3	81		
									€ 4.691,52	€ 4.691,52
			ARREDO							
31	31	AP 9	PANCHINA IN LEGNO E ACCIAIO - Fornitura e posa in opera di panchina con struttura in acciaio verniciato e seduta in listelli di legno esotico, tipo modello SCULPTURE della ditta METALCO. Dimensioni: Lunghezza 1945 mm, larghezza 719 mm, altezza max schienale 860, altezza seduta 427 mm. Sono compresi gli oneri per l'ancoraggio al suolo, le assistenze murarie, le opere provvisorie e di sicurezza, tutti gli elementi e le opere complementari, per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.							
				€ 1.200,00	Cad			1		
									€ 1.200,00	€ 1.200,00

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
32	32	AP 10	Installazione palo illuminazione pubblica. FORMAZIONE DI PLINTO PER PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Realizzazione di plinto atto a ricevere palo di illuminazione pubblica mediante la formazione di scavo, plinto in conglomerato cementizio armato delle dimensioni di 80x80x80cm e predisposizione passaggio cavidotti.							
				€ 342,00	CAD			10		
									€ 3.420,00	€ 3.420,00
			PIANTUMAZIONI							
33	13	PR.V19.S34.040	S34 - Washingtonia robusta, in contenitore del diametro di:							
			56 cm; altezza 200-250 cm; altezza tronco 100-125 cm	€ 425,00	CAD			4		
									€ 1.700,00	€ 1.700,00
			A35 - Messa a dimora di piante di medio fusto, dell'altezza oltre 2,50 m fino a 4,00 m, esclusa la fornitura delle stesse, compresa l'apertura di una buca di circa 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato con letame maturo o di altro concime idoneo, del palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, legato alla stessa, nonché l'innaffio della pianta, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente,							
34	14	75.C10.A35.020	con scavo eseguito con mezzo meccanico.	€ 165,00	CAD			4		
									€ 660,00	€ 660,00

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
			SICUREZZA							
			COSTI DELLA SICUREZZA - Costi della sicurezza individuati nel PSC dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi del punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., non soggetto a ribasso d'asta. VEDI COMPUTO ALLEGATO		a corpo					
										€ 6.724,78
			TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA							
35	38	AP11	Carico e trasporto e oneri di discarica dei materiali di risulta, e conferimento in discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni o scavi e o scariufiche (inclusi materiali speciali), misurato a volume effettivo di demolizione o scavo. Carico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compresi oneri di discarica.	€ 39,60	MC			70,1321		
										€ 2.777,23
			LAVORI PER IMPIANTO ELETTRICO							
36	42	30.E05.D05.010	Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm							
			MISURAZIONI:							
			cavidotto 63				180,00	180,00		
			cavidotto 75				180,00	180,00		
			SOMMANO m	1,92 €				360,00		€ 691,20
37	43	30.E15.A05.005	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/condotto; per uno o più cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame fino a 5 mm ²							
			MISURAZIONI:							
							180,00	180,00		

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
			SOMMANO m	1,65 €				180,00		€ 297,00
38	44	30.E18.B05.010	Sola posa in opera di giunto rapido in gel di tipo diritto o derivato, riaccessibile per cavi unipolari, compreso collegamento conduttori ad esso relativi, sezione fino a 16 mm ²							
			MISURAZIONI:							
							10,00	10,00		
			SOMMANO cad	4,10 €				10,00		€ 41,00
39	45	30.E20.C05.010	Sola posa in opera di piastra equipotenziale in apposita cassetta, questa esclusa, compreso la posa dei terminali ed il collegamento dei cavi ad essa collegati a cinque morsetti							
			MISURAZIONI:							
							1,00	1,00		
			SOMMANO cad	14,00 €				1,00		€ 14,00
40	46	30.E20.D05.010	Sola posa in opera di componenti "sistema di terra", compreso sola la posa dei terminali ed il collegamento dei cavi ad essi collegati sezionatore di terra in apposita cassetta, questa esclusa							
			MISURAZIONI:							
							1,00	1,00		
			SOMMANO cad	10,70 €				1,00		€ 10,70
41	47	30.E30.A05.005	Sola posa in opera di apparecchio per funzioni speciali, tipo interruttore crepuscolare per esterno							
			MISURAZIONI:							
							1,00	1,00		
			SOMMANO cad	9,90 €				1,00		€ 9,90
42	48	30.E35.A05.010	Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, per apparecchiature con Icc sino 10KA. Compreso la posa in opera di tutte le apparecchiature; la fornitura e posa di: conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette, fino a 72 moduli, per ogni modulo.							
			MISURAZIONI:							
							36,00	36,00		

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
			SOMMANO cad	11,85 €				36,00		€ 426,60
43	49	30.E35.A15.005	Sola posa in opera di apparecchio di comando e protezione modulare (moduli DIN) con lcc sino a 10KA, posto in opera in apposito contenitore, questo escluso. Compreso la fornitura e posa in opera dei relativi conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette. Tipo bipolare, completo di portafusibile con fusibili, interruttore in genere, scaricatore di sovratensione, relè/contattore							
			MISURAZIONI:							
			MTD 2p				3,00	3,00		
			tele 2p				2,00	2,00		
			SOMMANO cad	29,28 €				5,00		€ 146,40
44	50	30.E35.A25.005	Sola posa in opera di apparecchio di comando e protezione modulare (moduli DIN) con lcc sino a 10KA, posto in opera in apposito contenitore, questo escluso. Compreso la fornitura e posa in opera dei relativi conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette. Tipo tetrapolare, completo di portafusibile con fusibili, interruttore in genere, scaricatore di sovratensione, relè/contattore							
			MISURAZIONI:							
			MT 4P				1,00	1,00		
			MTD 4P				1,00	1,00		
			TELE 4P				1,00	1,00		
			SOMMANO cad	50,03 €				3,00		€ 150,09
45	51	30.E35.B05.010	Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in opera degli accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi. Tipo oltre 24 fino a 54 moduli							
			MISURAZIONI:							
							1,00	1,00		
			SOMMANO cad	40,32 €				1,00		€ 40,32

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
46	53	65.C10.B30.010	Solo posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfiando, per pozzetti delle dimensioni di: fino a 40x40x40 cm interni							
			MISURAZIONI:							
							10,00	10,00		
			SOMMANO cad	34,14 €				10,00		€ 341,40
47	54	65.C10.B40.010	Solo posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati di cls, compreso sigillatura dei giunti, escluso eventuale getto di rinfiando di calcestruzzo, delle dimensioni di: fino a 40x40 cm							
			MISURAZIONI:							
							10,00	10,00		
			SOMMANO cad	16,18 €				10,00		€ 161,80
48	55	65.C10.B50.020	Solo posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 25 fino a 50 kg							
			MISURAZIONI:							
							10,00	10,00		
			SOMMANO cad	58,12 €				10,00		€ 581,20
	56	95.D10.A20.020	Corda di rame nuda con terminali Sola posa in opera di corda in rame nudo sez. sino a150 mmq							
49			MISURAZIONI:							
							5,00	5,00		
			SOMMANO m	2,82 €				5,00		€ 14,10
50	57	NP.L.01	Connessione lanterna testa palo. Sola posa in opera di lanterna testa palo su palo H5000mm del tipo a LED 31 W, con alimentatore 220-240 V, 0/50-60 Hz, compresa di connessione della linea in arrivo a conchiglia portafusibili ed uscita su lampada con cavo precablato. Compresi accessori d'installazione e montaggio. Compreso ogni altro onere							
			MISURAZIONI:							

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
							10,00	10,00		
			SOMMANO cadauno	166,74 €				10,00		€ 1.667,40
51	58	PR.A15.B10.030	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.							
			MISURAZIONI:							
			10 CHIUSINO 20KG/CAD				200,00	200,00		
			SOMMANO Kg	2,85 €				200,00		€ 570,00
52	59	PR.E05.B05.020	Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 63 mm.							
			MISURAZIONI:							
							180,00	180,00		
			SOMMANO m	1,71 €				180,00		€ 307,80
53	60	PR.E05.B05.025	Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 75 mm.							
			MISURAZIONI:							
							180,00	180,00		
			SOMMANO m	2,16 €				180,00		€ 388,80
54	62	PR.E15.A05.215	Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 2 x 4,00 mm ²							
			MISURAZIONI:							
							180,00	180,00		
			SOMMANO m	1,19 €				180,00		€ 214,20
55	64	PR.E15.Q05.010	Giunto rapido in gel di tipo derivato riaccessibile, costituito involucro plastico, classe 2, secondo CEI 64-8, per cavi plastici fino a 0,6/1KV, tipo: unipolare 1,5÷4 mm ² , con passante 2,5÷16 mm ²							
			MISURAZIONI:							
							10,00	10,00		

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
			SOMMANO cad	11,90 €				10,00		€ 119,00
56	65	PRE20.A05.010	Corda di rame nuda rigida sezione: 10 mm ²							
			MISURAZIONI:				5,00	5,00		
			SOMMANO m	1,33 €				5,00		€ 6,65
57	66	PRE20.C05.010	Profilato a croce di acciaio della sezione di 50x50x5mm, lunghezza: 1,50 m							
			MISURAZIONI:				1,00	1,00		
			SOMMANO cad	14,55 €				1,00		€ 14,55
58	67	PRE20.F05.020	Accessori: morsetto per fissaggio corda di rame al dispersore di terra							
			MISURAZIONI:				1,00	1,00		
			SOMMANO cad	3,42 €				1,00		€ 3,42
59	68	PRE30.B05.005	Di controllo Interruttore crepuscolare per esterno regolabile							
			MISURAZIONI:				1,00	1,00		
			SOMMANO cad	65,24 €				1,00		€ 65,24
60	69	PRE35.A10.020	Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale e/o residenziale di PVC autoestinguente, completo di portella, tipo da parete, grado di protezione IP65 fino a 36 moduli							
			MISURAZIONI:				1,00	1,00		
			SOMMANO cad	131,64 €				1,00		€ 131,64

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
61	70	PR.E35.C05.030	Contenitore in stampato di vetroresina, completo di: porta incernierata, serratura con cremonese e presa d'aria, piastra di fondo, guide porta apparecchi modulari, pannello frontale, controporta e quanto altro occorra per installazione a parete o a pavimento, delle dimensioni: fino a 515 x 880 x 375 mm circa							
			MISURAZIONI:							
							1,00	1,00		
			SOMMANO cad	870,24 €				1,00		€ 870,24
62	72	PR.E40.C20.205	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con potere di interruzione di 6 KA IDN=0,3÷0,5 A bipolare fino a 10 A - 230 V							
			MISURAZIONI:							
							3,00	3,00		
			SOMMANO cad	88,68 €				3,00		€ 266,04
63	73	PR.E40.C70.410	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con potere di interruzione di 10 KA IDN=0,3÷0,5 A tetrapolare fino a 20 A - 400 V							
			MISURAZIONI:							
							2,00	2,00		
			SOMMANO cad	166,09 €				2,00		€ 332,18
64	74	PR.E40.P05.215	Contattore con bobina 230V/50Hz, con 2 contatti di potenza (bipolare) NA, categoria AC-1/AC7a, portata: fino a 40 A							
			MISURAZIONI:							
							2,00	2,00		
			SOMMANO cad	50,06 €				2,00		€ 100,12
65	75	PR.E40.P15.415	Contattore con bobina 230V/50Hz, con 4 contatti di potenza (quadrupolare) NA, categoria AC-1/AC7a, portata: fino a 40 A							
			MISURAZIONI:							
							1,00	1,00		
			SOMMANO cad	69,61 €				1,00		€ 69,61

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
66	77	PR.I40.A30.010	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo dimensioni interne cm 50x50, H = 50 cm							
			MISURAZIONI:							
			POZZETTO				10,00	10,00		
			PROLUNGA				10,00	10,00		
			SOMMANO cad	19,89 €				20,00		€ 397,80
67	78	AP 12	Palo e lanterna illuminazione pubblica. Sola fornitura di palo illuminazione esterna tipo BEGA mod. 70903 in alluminio, certificato in conformità alla direttiva EN 40. Cilindrico, a gradino, diametro inferiore 135 mm, con collegamento a terra 800 mm. Diametro innesto 76 mm. Altezza su pavimento 5000 mm. Porta con chiusura a esagono incassato in acciaio inox e con ponticello con collegamento per conduttore di protezione e 2 dadi a spinta M6 per il fissaggio di una scatola di collegamento. Superficie pre-trattata, verniciata a polveri e con verniciatura a fuoco, colore grafite. Completo di apparecchio testa-palo BEGA 77165K3. Distribuzione asimmetrica della luce. LED 31 W, 5325 lm, temperatura di colore 3000 K. Indice di resa del colore (Ra) > 80. Con modulo LED BEGA sostituibile con protezione dalle alte temperature e durata prevista di almeno 50.000 ore di esercizio. 20 anni di garanzia di disponibilità dei pezzi di ricambio su modulo LED e parti usurabili. Con alimentatore a LED 220-240 V, 0/50-60 Hz con dimming 1-10 V SELV. Apparecchio in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox, colore grafite. Cilindro in plastica trasparente. Riflettore in alluminio puro anodizzato. Con cavo di allacciamento collegato fisso X05BQ-F 5 G 1 qmm, lunghezza 6 m. Diametro innesto 76 mm, profondità di interrimento 70 mm. Per altezze punto luce di 3500 - 6000 mm. Completo di conchiglia portafusibili.							
			MISURAZIONI:							
							10,00	10,00		
			SOMMANO cadauno	2.128,74 €				10,00		€ 21.287,40
			VIA F. BORSELLINO - VIA ROSETO							

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
68	42	30.E05.D05.010	Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm							
			MISURAZIONI:							
			CAVIDOTTO 63				50,00	50,00		
			CAVIDOTTO 75				50,00	50,00		
			SOMMANO m	1,92 €				100,00		€ 192,00
69	43	30.E15.A05.005	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/condotto; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame fino a 5 mm ²							
			MISURAZIONI:							
							50,00	50,00		
			SOMMANO m	1,65 €				50,00		€ 82,50
70	44	30.E18.B05.010	Sola posa in opera di giunto rapido in gel di tipo diritto o derivato, riaccessibile per cavi unipolari, compreso collegamento conduttori ad esso relativi, sezione fino a 16 mm ²							
			MISURAZIONI:							
							2,00	2,00		
			SOMMANO cad	4,10 €				2,00		€ 8,20
71	53	65.C10.B30.010	Solo posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfiacco, per pozzetti delle dimensioni di: fino a 40x40x40 cm interni							
			MISURAZIONI:							
							2,00	2,00		
			SOMMANO cad	34,14 €				2,00		€ 68,28
72	54	65.C10.B40.010	Solo posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati di cls, compreso sigillatura dei giunti, escluso eventuale getto di rinfiacco di calcestruzzo, delle dimensioni di: fino a 40x40 cm							

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
			MISURAZIONI:							
							2,00	2,00		
			SOMMANO cad	16,18 €				2,00		€ 32,36
73	55	65.C10.B50.020	Solo posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 25 fino a 50 kg							
			MISURAZIONI:							
							2,00	2,00		
			SOMMANO cad	58,12 €				2,00		€ 116,24
74	57	NP.L.01	Connessione lanterna testa palo. Sola posa in opera di lanterna testa palo su palo H5000mm del tipo a LED 31 W, con alimentatore 220-240 V, 0/50-60 Hz, compresa di connessione della linea in arrivo a conchiglia portafusibili ed uscita su lampada con cavo precablato. Compresi accessori d'installazione e montaggio. Compreso ogni altro onere							
			MISURAZIONI:							
							2,00	2,00		
			SOMMANO cadauno	166,74 €				2,00		€ 333,48
75	58	PR.A15.B10.030	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.							
			MISURAZIONI:							
			2 CHIUSINI 20 KG/CAD				40,00	40,00		
			SOMMANO Kg	2,85 €				40,00		€ 114,00
76	59	PR.E05.B05.020	Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 63 mm.							
			MISURAZIONI:							
							50,00	50,00		
			SOMMANO m	1,71 €				50,00		€ 85,50

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
77	60	PR.E05.B05.025	Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 75 mm.							
			MISURAZIONI:							
							50,00	50,00		
			SOMMANO m	2,16 €				50,00		€ 108,00
78	62	PR.E15.A05.215	Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 2 x 4,00 mm ²							
			MISURAZIONI:							
							50,00	50,00		
			SOMMANO m	1,19 €				50,00		€ 59,50
79	64	PR.E15.Q05.010	Giunto rapido in gel di tipo derivato riaccessibile, costituito involucro plastico, classe 2, secondo CEI 64-8, per cavi plastici fino a 0,6/1KV, tipo: unipolare 1,5÷4 mm ² , con passante 2,5÷16 mm ²							
			MISURAZIONI:							
							2,00	2,00		
			SOMMANO cad	11,90 €				2,00		€ 23,80
80	77	PR.I40.A30.010	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo dimensioni interne cm 50x50, H = 50 cm							
			MISURAZIONI:							
			POZZETTO				2,00	2,00		
			PROLUNGA				2,00	2,00		
			SOMMANO cad	19,89 €				4,00		€ 79,56

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
81	78	PR.NP.L.01	<p>Palo e lanterna illuminazione pubblica.</p> <p>Sola fornitura di palo illuminazione esterna tipo BEGA mod. 70903 in alluminio, certificato in conformità alla direttiva EN 40. Cilindrico, a gradino, diametro inferiore 135 mm, con collegamento a terra 800 mm. Diametro innesto 76 mm. Altezza su pavimento 5000 mm. Porta con chiusura a esagono incassato in acciaio inox e con ponticello con collegamento per conduttore di protezione e 2 dadi a spinta M6 per il fissaggio di una scatola di collegamento. Superficie pre-trattata, verniciata a polveri e con verniciatura a fuoco, colore grafite.</p> <p>Completo di apparecchio testa-palo BEGA 77165K3. Distribuzione asimmetrica della luce. LED 31 W, 5325 lm, temperatura di colore 3000 K. Indice di resa del colore (Ra) > 80. Con modulo LED BEGA sostituibile con protezione dalle alte temperature e durata prevista di almeno 50.000 ore di esercizio. 20 anni di garanzia di disponibilità dei pezzi di ricambio su modulo LED e parti usurabili. Con alimentatore a LED 220-240 V, 0/50-60 Hz con dimming 1-10 V SELV. Apparecchio in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox, colore grafite. Cilindro in plastica trasparente. Riflettore in alluminio puro anodizzato. Con cavo di allacciamento collegato fisso X05BQ-F 5 G 1 qmm, lunghezza 6 m. Diametro innesto 76 mm, profondità di interrimento 70 mm. Per altezze punto luce di 3500 - 6000 mm. Completo di conchiglia portafusibili.</p>							
			MISURAZIONI:							
							2,00	2,00		
				2.128,74 €				2,00		€ 4.257,48
			TOTALE LAVORI E FORNITURE							€ 121.879,77

Nr. Ord.	voce E.P.	Rif. Prezziario Regionale	DESCRIZIONE	prezzo unitario	U.M.	localizzazione	misure	quantità	importo	totale
			QUADRO ECONOMICO							
			SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
			Importo lavori							€ 121.879,77
			a) Spese tecniche compresa cassa 4%							
									€ 18.223,62	
			Progettazione, DL, architettónica (10%)						€ 5.000,00	
			Sicurezza						€ 2.437,60	
			Quota RUP 2%						€ 25.661,22	
			Totale spese tecniche							
			b) IVA sui lavori e spese tecniche							
			IVA sui lavori a base d'asta:						€ 26.813,55	
			Lavori al 22%						€ 5.645,47	
			iva 22% su Spese tecniche						€ 32.459,02	
			Totale IVA							
			c) Altre varie							
									€ 0,00	
			Pratiche catastali per espropri, compresa iva e cassa						€ 0,00	
			Spese di gara						€ 0,00	
			Totale varie							
										€ 58.120,23
			Totale a) + b) + c)							
										€ 180.000,00
			TOTALE							