

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO 2023

**COMMITTENTE:**

Data, 13/12/2023

**IL TECNICO**

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'892,07
	<b>Via dei Colli (SpCat 1)</b>							
2 / 4 65.A10.A40. 020	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50 fino a 250 m² SpCat 1 - Via dei Colli					250,00		
	SOMMANO m²					250,00	20,92	5'230,00
3 / 5 65.A10.A40. 030	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m² SpCat 1 - Via dei Colli					1'750,00		
	SOMMANO m²					1'750,00	16,55	28'962,50
4 / 6 65.A10.A40. 040	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 2000 m² SpCat 1 - Via dei Colli					2'925,00		
	SOMMANO m²					2'925,00	7,45	21'791,25
5 / 7 20.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. SpCat 1 - Via dei Colli Pavimentazione stradale	5,00			148,000	740,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					740,00	0,96	710,40
6 / 8 20.A15.A10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. SpCat 1 - Via dei Colli Pavimentazione stradale	5,00			148,000	740,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					740,00	0,60	444,00
7 / 9 20.A15.A10. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. SpCat 1 - Via dei Colli Pavimentazione stradale	5,00			148,000	740,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					740,00	0,42	310,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>							64'341,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'341,02
8 / 10 1	Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti da scavi, demolizioni e residuo conglomerato bituminoso stradale SpCat 1 - Via dei Colli Pavimentazione stradale					148,00		
	SOMMANO m3					148,00	40,00	5'920,00
9 / 11 AT.N01.A10 .030	Autocarro con portata da 18,01 t fino a 25,00 t SpCat 1 - Via dei Colli	10,00			2,000	20,00		
	SOMMANO h					20,00	114,61	2'292,20
10 / 12 65.B10.A20. 065	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici fino a 100 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 1 - Via dei Colli					100,00		
	SOMMANO m²					100,00	28,03	2'803,00
11 / 13 65.B10.A20. 070	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 1 - Via dei Colli					200,00		
	SOMMANO m²					200,00	25,27	5'054,00
12 / 14 65.B10.A20. 075	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 1 - Via dei Colli					400,00		
	SOMMANO m²					400,00	21,46	8'584,00
13 / 15	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita							
	A R I P O R T A R E							88'994,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88'994,22
65.B10.A20.080	con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Imperia SpCat 1 - Via dei Colli					1'300,00		
	SOMMANO m²					1'300,00	19,03	24'739,00
14 / 16 65.B10.A20.085	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 2.000 mq e sino a 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Imperia SpCat 1 - Via dei Colli					2'925,00		
	SOMMANO m²					2'925,00	15,00	43'875,00
15 / 17 65.B10.A16.015	Realizzazione di risagomature, riprese o ricariche , in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. Per lavori eseguiti nei centri urbani. Prezzo da applicarsi al mc non compattato . Per quantitativi inferiori a 10 mc. Interventi da eseguirsi in provincia di Imperia SpCat 1 - Via dei Colli stimate nel 5%					7,50		
	SOMMANO m³					7,50	784,83	5'886,23
16 / 18 65.C10.B70.030	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione da 1601 a 2500 cm² SpCat 1 - Via dei Colli					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	200,83	803,32
17 / 19 65.C10.B70.020	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione da 1001 a 1600 cm² SpCat 1 - Via dei Colli Chiusini Carillon					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	169,40	677,60
	A R I P O R T A R E							164'975,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							164'975,37
18 / 20 65.C10.B50. 020	Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 25 fino a 50 kg SpCat 1 - Via dei Colli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	61,58	61,58
19 / 21 PR.A15.B10. 030	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. SpCat 1 - Via dei Colli Chiusini Carillon	4,00			45,000	180,00		
	SOMMANO Kg					180,00	2,85	513,00
20 / 22 65.E10.A10. 010	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice spartitraffico SpCat 1 - Via dei Colli Linee carreggiata Fermata bus	2,00 2,00	750,00 15,00			1'500,00 30,00		
	SOMMANO m					1'530,00	1,73	2'646,90
21 / 23 65.E10.A20. 020	Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con: vernice spartitraffico rifrangente SpCat 1 - Via dei Colli Scritte Bus Strisce pedonali	2,00 1,00	1,00 5,00	2,000 6,300		4,00 31,50		
	SOMMANO m²					35,50	15,35	544,93
22 / 24 RU.M01.A01 .040	Opere edili Operaio Comune SpCat 1 - Via dei Colli	2,00			24,000	48,00		
	SOMMANO h					48,00	31,07	1'491,36
23 / 127 15.A10.A34. 010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. SpCat 1 - Via dei Colli		6,50	0,300	0,400	0,78		
	SOMMANO m³					0,78	73,38	57,24
24 / 128 PR.E05.B05. 030	Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 90 mm. SpCat 1 - Via dei Colli		6,50			6,50		
	SOMMANO m					6,50	3,97	25,81
25 / 129 30.E05.D05. 015	Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 90 a 110 mm SpCat 1 - Via dei Colli		6,50			6,50		
	SOMMANO m					6,50	2,62	17,03
	A R I P O R T A R E							170'333,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							170'333,22
26 / 130 65.C10.B30. 010	Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfilanco, per pozzetti delle dimensioni di: fino a 40x40x40 cm interni SpCat 1 - Via dei Colli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	36,79	36,79
27 / 131 PR.I40.A30.0 10	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo dimensioni interne cm 50x50, H = 50 cm SpCat 1 - Via dei Colli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,87	20,87
28 / 132 PR.A15.B10. 030	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. SpCat 1 - Via dei Colli	1,00			40,000	40,00		
	SOMMANO Kg					40,00	2,85	114,00
29 / 133 65.C10.B50. 020	Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 25 fino a 50 kg SpCat 1 - Via dei Colli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	61,58	61,58
30 / 134 15.B10.B20. 010	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. SpCat 1 - Via dei Colli		6,50	0,300	0,300	0,59		
	SOMMANO m³					0,59	19,88	11,73
31 / 135 PR.A01.A01. 020	Sabbia per opere edili di frantoio granulometrie (0/3) franco cantiere SpCat 1 - Via dei Colli		6,50	0,300	0,300	0,59		
	SOMMANO m³					0,59	40,33	23,79
32 / 136 65.B10.A12. 055	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 1 - Via dei Colli		6,50	0,300		1,95		
	A R I P O R T A R E					1,95		170'601,98

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							170'688,76
	<b>Via Cornice due golfi (SpCat 2)</b>							
33 / 25 65.A10.A40. 020	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50 fino a 250 m² SpCat 2 - Via Cornice due golfi					250,00		
	SOMMANO m²					250,00	20,92	5'230,00
34 / 26 65.A10.A40. 030	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m² SpCat 2 - Via Cornice due golfi					1'750,00		
	SOMMANO m²					1'750,00	16,55	28'962,50
35 / 27 65.A10.A40. 040	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 2000 m² SpCat 2 - Via Cornice due golfi					100,00		
	SOMMANO m²					100,00	7,45	745,00
36 / 28 20.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. SpCat 2 - Via Cornice due golfi Pavimentazione stradale	5,00			63,000	315,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					315,00	0,96	302,40
37 / 29 20.A15.A10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. SpCat 2 - Via Cornice due golfi Pavimentazione stradale	5,00			63,000	315,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					315,00	0,60	189,00
38 / 30 20.A15.A10. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. SpCat 2 - Via Cornice due golfi Pavimentazione stradale	5,00			63,000	315,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					315,00	0,42	132,30
	<b>A R I P O R T A R E</b>							206'249,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							206'249,96
39 / 31 1	Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti da scavi, demolizioni e residuo conglomerato bituminoso stradale SpCat 2 - Via Cornice due golfi Pavimentazione stradale					63,00		
	SOMMANO m3					63,00	40,00	2'520,00
40 / 32 AT.N01.A10 .030	Autocarro con portata da 18,01 t fino a 25,00 t SpCat 2 - Via Cornice due golfi	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	114,61	916,88
41 / 33 65.B10.A20. 065	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici fino a 100 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 2 - Via Cornice due golfi					100,00		
	SOMMANO m²					100,00	28,03	2'803,00
42 / 34 65.B10.A20. 070	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 2 - Via Cornice due golfi					200,00		
	SOMMANO m²					200,00	25,27	5'054,00
43 / 35 65.B10.A20. 075	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 2 - Via Cornice due golfi					400,00		
	SOMMANO m²					400,00	21,46	8'584,00
44 / 36	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita							
	A R I P O R T A R E							226'127,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							226'127,84
65.B10.A20.080	con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Imperia SpCat 2 - Via Cornice due golfi					1'300,00		
	SOMMANO m²					1'300,00	19,03	24'739,00
45 / 37 65.B10.A20.085	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 2.000 mq e sino a 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Imperia SpCat 2 - Via Cornice due golfi					100,00		
	SOMMANO m²					100,00	15,00	1'500,00
46 / 38 65.B10.A16.015	Realizzazione di risagomature, riprese o ricariche , in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. Per lavori eseguiti nei centri urbani. Prezzo da applicarsi al mc non compattato . Per quantitativi inferiori a 10 mc. Interventi da eseguirsi in provincia di Imperia SpCat 2 - Via Cornice due golfi stimate nel 5%					3,00		
	SOMMANO m³					3,00	784,83	2'354,49
47 / 39 65.C10.B70.030	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione da 1601 a 2500 cm² SpCat 2 - Via Cornice due golfi					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	200,83	1'004,15
48 / 40 65.C10.B70.020	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione da 1001 a 1600 cm² SpCat 2 - Via Cornice due golfi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	169,40	677,60
	A R I P O R T A R E							256'403,08

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							259'209,24
51 / 43 65.A10.A40. 020	<b>Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro) (SpCat 3)</b>  Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50 fino a 250 m² SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro)					250,00		
	SOMMANO m²					250,00	20,92	5'230,00
52 / 44 65.A10.A40. 030	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m² SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro)					520,00		
	SOMMANO m²					520,00	16,55	8'606,00
53 / 45 20.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro) Pavimentazione stradale	5,00			23,000	115,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					115,00	0,96	110,40
54 / 46 20.A15.A10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro) Pavimentazione stradale	5,00			23,000	115,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					115,00	0,60	69,00
55 / 47 20.A15.A10. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro) Pavimentazione stradale	5,00			23,000	115,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					115,00	0,42	48,30
56 / 48 1	Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti da scavi, demolizioni e residuo conglomerato bituminoso stradale SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro) Pavimentazione stradale					23,00		
	SOMMANO m3					23,00	40,00	920,00
57 / 49 AT.N01.A10 .030	Autocarro con portata da 18,01 t fino a 25,00 t SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro)	2,00			2,000	4,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,00		274'192,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		274'192,94
	SOMMANO h					4,00	114,61	458,44
58 / 50 65.B10.A20. 065	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici fino a 100 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro)					100,00		
	SOMMANO m²					100,00	28,03	2'803,00
59 / 51 65.B10.A20. 070	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro)					200,00		
	SOMMANO m²					200,00	25,27	5'054,00
60 / 52 65.B10.A20. 075	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro)					400,00		
	SOMMANO m²					400,00	21,46	8'584,00
61 / 53 65.B10.A20. 080	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Imperia SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro)							
	A R I P O R T A R E							291'092,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							291'092,38
						70,00		
	SOMMANO m²					70,00	19,03	1'332,10
62 / 54 65.B10.A16. 015	Realizzazione di risagomature, riprese o ricariche , in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. Per lavori eseguiti nei centri urbani. Prezzo da applicarsi al mc non compattato . Per quantitativi inferiori a 10 mc. Interventi da eseguirsi in provincia di Imperia SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro) stimate nel 10%					4,00		
	SOMMANO m³					4,00	784,83	3'139,32
63 / 55 65.C10.B70. 010	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: fino alla sezione di 1000 cm² SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro)					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	92,98	1'487,68
64 / 56 65.C10.B70. 030	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione da 1601 a 2500 cm² SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	200,83	1'004,15
65 / 57 65.C10.B70. 020	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione da 1001 a 1600 cm² SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	169,40	847,00
66 / 58 65.E10.A10. 010	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice spartitraffico SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro) Linee carreggiata Parcheggio moto Carico scarico giallo civ 365 Parcheggio auto civ 291 Carico scarico giallo civ 271	2,00	210,00			420,00		
	SOMMANO m					528,00	1,73	913,44
67 / 59 65.E10.A20. 020	Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con: vernice spartitraffico rifrangente SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro) Scritte Bus Strisce pedonali	2,00 2,00	1,00 5,00	2,000 3,600		4,00 36,00		
	SOMMANO m²					40,00	15,35	614,00
	A R I P O R T A R E							300'430,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							300'430,07
68 / 60 RU.M01.A01 .040	Opere edili Operaio Comune SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro)	2,00			24,000	48,00		
	SOMMANO h					48,00	31,07	1'491,36
69 / 137 15.A10.A34. 010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro)		9,00	0,300	0,400	1,08		
	SOMMANO m³					1,08	73,38	79,25
70 / 138 PR.E05.B05. 030	Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 90 mm. SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro)		9,00			9,00		
	SOMMANO m					9,00	3,97	35,73
71 / 139 30.E05.D05. 015	Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 90 a 110 mm SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro)		9,00			9,00		
	SOMMANO m					9,00	2,62	23,58
72 / 140 65.C10.B30. 010	Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfiando, per pozzetti delle dimensioni di: fino a 40x40x40 cm interni SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	36,79	36,79
73 / 141 PR.I40.A30.0 10	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo dimensioni interne cm 50x50, H = 50 cm SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,87	20,87
74 / 142 PR.A15.B10. 030	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro)	1,00			40,000	40,00		
	SOMMANO Kg					40,00	2,85	114,00
75 / 143 65.C10.B50. 020	Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 25 fino a 50 kg SpCat 3 - Via Vittorio Emanuele II (via san marco - via noaro)							
	A R I P O R T A R E							302'231,65

COMMITTENTE:



COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							302'462,15
	<b>Via Cesare Augusto (SpCat 4)</b>							
79 / 61 65.A10.A40. 020	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50 fino a 250 m² SpCat 4 - Via Cesare Augusto					250,00		
	SOMMANO m²					250,00	20,92	5'230,00
80 / 62 65.A10.A40. 030	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m² SpCat 4 - Via Cesare Augusto					195,00		
	SOMMANO m²					195,00	16,55	3'227,25
81 / 63 20.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. SpCat 4 - Via Cesare Augusto Pavimentazione stradale	5,00			14,000	70,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					70,00	0,96	67,20
82 / 64 20.A15.A10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. SpCat 4 - Via Cesare Augusto Pavimentazione stradale	5,00			14,000	70,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					70,00	0,60	42,00
83 / 65 20.A15.A10. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. SpCat 4 - Via Cesare Augusto Pavimentazione stradale	5,00			14,000	70,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					70,00	0,42	29,40
84 / 66 1	Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti da scavi, demolizioni e residuo conglomerato bituminoso stradale SpCat 4 - Via Cesare Augusto Pavimentazione stradale					14,00		
	SOMMANO m3					14,00	40,00	560,00
85 / 67 AT.N01.A10 .030	Autocarro con portata da 18,01 t fino a 25,00 t SpCat 4 - Via Cesare Augusto	1,00			2,000	2,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,00		311'618,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		311'618,00
	SOMMANO h					2,00	114,61	229,22
86 / 68 65.B10.A20. 065	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici fino a 100 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 4 - Via Cesare Augusto					100,00		
	SOMMANO m²					100,00	28,03	2'803,00
87 / 69 65.B10.A20. 070	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 4 - Via Cesare Augusto					200,00		
	SOMMANO m²					200,00	25,27	5'054,00
88 / 70 65.B10.A20. 075	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 4 - Via Cesare Augusto					145,00		
	SOMMANO m²					145,00	21,46	3'111,70
89 / 71 65.B10.A16. 015	Realizzazione di risagomature, riprese o ricariche , in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. Per lavori eseguiti nei centri urbani. Prezzo da applicarsi al mc non compattato . Per quantitativi inferiori a 10 mc. Interventi da eseguirsi in provincia di Imperia SpCat 4 - Via Cesare Augusto stimate nel 20%					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		322'815,92

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							327'977,20
97 / 79 65.A10.A40. 020	<b>Via Coggiola (SpCat 5)</b>  Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50 fino a 250 m² SpCat 5 - Via Coggiola					250,00		
	SOMMANO m²					250,00	20,92	5'230,00
98 / 80 65.A10.A40. 030	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m² SpCat 5 - Via Coggiola					750,00		
	SOMMANO m²					750,00	16,55	12'412,50
99 / 81 20.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. SpCat 5 - Via Coggiola Pavimentazione stradale	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					150,00	0,96	144,00
100 / 82 20.A15.A10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. SpCat 5 - Via Coggiola Pavimentazione stradale	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					150,00	0,60	90,00
101 / 83 20.A15.A10. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. SpCat 5 - Via Coggiola Pavimentazione stradale	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					150,00	0,42	63,00
102 / 84 1	Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti da scavi, demolizioni e residuo conglomerato bituminoso stradale SpCat 5 - Via Coggiola Pavimentazione stradale					14,00		
	SOMMANO m3					14,00	40,00	560,00
103 / 85 AT.N01.A10 .030	Autocarro con portata da 18,01 t fino a 25,00 t SpCat 5 - Via Coggiola	2,00			2,000	4,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,00		346'476,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		346'476,70
	SOMMANO h					4,00	114,61	458,44
104 / 86 65.B10.A20. 065	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici fino a 100 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 5 - Via Coggiola					100,00		
	SOMMANO m²					100,00	28,03	2'803,00
105 / 87 65.B10.A20. 070	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 5 - Via Coggiola					200,00		
	SOMMANO m²					200,00	25,27	5'054,00
106 / 88 65.B10.A20. 075	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 5 - Via Coggiola					400,00		
	SOMMANO m²					400,00	21,46	8'584,00
107 / 89 65.B10.A20. 080	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Imperia SpCat 5 - Via Coggiola							
	A R I P O R T A R E							363'376,14

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							372'662,71
	<b>Via Generale Rossi (SpCat 6)</b>							
113 / 95 65.A10.A40. 020	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50 fino a 250 m² SpCat 6 - Via Generale Rossi					250,00		
	SOMMANO m²					250,00	20,92	5'230,00
114 / 96 65.A10.A40. 030	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m² SpCat 6 - Via Generale Rossi					260,00		
	SOMMANO m²					260,00	16,55	4'303,00
115 / 97 20.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. SpCat 6 - Via Generale Rossi Pavimentazione stradale	5,00			15,000	75,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					75,00	0,96	72,00
116 / 98 20.A15.A10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. SpCat 6 - Via Generale Rossi Pavimentazione stradale	5,00			15,000	75,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					75,00	0,60	45,00
117 / 99 20.A15.A10. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. SpCat 6 - Via Generale Rossi Pavimentazione stradale	5,00			15,000	75,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					75,00	0,42	31,50
118 / 100 1	Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti da scavi, demolizioni e residuo conglomerato bituminoso stradale SpCat 6 - Via Generale Rossi Pavimentazione stradale					15,00		
	SOMMANO m3					15,00	40,00	600,00
119 / 101 AT.N01.A10 .030	Autocarro con portata da 18,01 t fino a 25,00 t SpCat 6 - Via Generale Rossi	1,00			2,000	2,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,00		382'944,21

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		382'944,21
	SOMMANO h					2,00	114,61	229,22
120 / 102 65.B10.A20. 065	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici fino a 100 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 6 - Via Generale Rossi					100,00		
	SOMMANO m²					100,00	28,03	2'803,00
121 / 103 65.B10.A20. 070	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 6 - Via Generale Rossi					200,00		
	SOMMANO m²					200,00	25,27	5'054,00
122 / 104 65.B10.A20. 075	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 6 - Via Generale Rossi					210,00		
	SOMMANO m²					210,00	21,46	4'506,60
123 / 105 65.B10.A16. 015	Realizzazione di risagomature, riprese o ricariche , in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. Per lavori eseguiti nei centri urbani. Prezzo da applicarsi al mc non compattato . Per quantitativi inferiori a 10 mc. Interventi da eseguirsi in provincia di Imperia SpCat 6 - Via Generale Rossi stimate nel 5%					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		395'537,03

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							398'203,75
	<b>Via Francesco Rossi (SpCat 7)</b>							
128 / 110 65.A10.A40. 020	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50 fino a 250 m² SpCat 7 - Via Francesco Rossi					250,00		
	SOMMANO m²					250,00	20,92	5'230,00
129 / 111 65.A10.A40. 030	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m² SpCat 7 - Via Francesco Rossi					1'250,00		
	SOMMANO m²					1'250,00	16,55	20'687,50
130 / 112 20.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. SpCat 7 - Via Francesco Rossi Pavimentazione stradale	5,00			45,000	225,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					225,00	0,96	216,00
131 / 113 20.A15.A10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. SpCat 7 - Via Francesco Rossi Pavimentazione stradale	5,00			45,000	225,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					225,00	0,60	135,00
132 / 114 20.A15.A10. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. SpCat 7 - Via Francesco Rossi Pavimentazione stradale	5,00			45,000	225,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					225,00	0,42	94,50
133 / 115 1	Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti da scavi, demolizioni e residuo conglomerato bituminoso stradale SpCat 7 - Via Francesco Rossi Pavimentazione stradale					45,00		
	SOMMANO m3					45,00	40,00	1'800,00
134 / 116 AT.N01.A10 .030	Autocarro con portata da 18,01 t fino a 25,00 t SpCat 7 - Via Francesco Rossi	2,00			2,000	4,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,00		426'366,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		426'366,75
	SOMMANO h					4,00	114,61	458,44
135 / 117 65.B10.A20. 065	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici fino a 100 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 7 - Via Francesco Rossi					100,00		
	SOMMANO m²					100,00	28,03	2'803,00
136 / 118 65.B10.A20. 070	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 7 - Via Francesco Rossi					200,00		
	SOMMANO m²					200,00	25,27	5'054,00
137 / 119 65.B10.A20. 075	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia SpCat 7 - Via Francesco Rossi					400,00		
	SOMMANO m²					400,00	21,46	8'584,00
138 / 120 65.B10.A20. 080	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Imperia SpCat 7 - Via Francesco Rossi							
	A R I P O R T A R E							443'266,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							443'266,19
	SOMMANO m²					1'300,00		
						1'300,00	19,03	24'739,00
139 / 121 65.B10.A16. 015	Realizzazione di risagomature, riprese o ricariche , in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. Per lavori eseguiti nei centri urbani. Prezzo da applicarsi al mc non compattato . Per quantitativi inferiori a 10 mc. Interventi da eseguirsi in provincia di Imperia SpCat 7 - Via Francesco Rossi stimate nel 10%					4,00		
	SOMMANO m³					4,00	784,83	3'139,32
140 / 122 65.C10.B70. 010	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: fino alla sezione di 1000 cm² SpCat 7 - Via Francesco Rossi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	92,98	371,92
141 / 123 65.C10.B70. 020	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione da 1001 a 1600 cm² SpCat 7 - Via Francesco Rossi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	169,40	677,60
142 / 124 65.E10.A10. 010	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice spartitraffico SpCat 7 - Via Francesco Rossi Linee carreggiata	2,00	300,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	1,73	1'038,00
143 / 125 65.E10.A20. 020	Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con: vernice spartitraffico rifrangente SpCat 7 - Via Francesco Rossi Strisce pedonali	1,00	5,00	3,000		15,00		
	SOMMANO m²					15,00	15,35	230,25
144 / 126 RU.M01.A01 .040	Opere edili Operaio Comune SpCat 7 - Via Francesco Rossi	2,00			24,000	48,00		
	SOMMANO h					48,00	31,07	1'491,36
	Parziale Via Francesco Rossi (SpCat 7) euro							76'749,89
	----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							474'953,64

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

