

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** INTERVENTI STAGIONALI DI RIPASCIMENTO DA EFFETTUARSI  
NELLE CELLE LITORALI SANT'AMPELIO - NEW PALOMA E KURSAAL  
- SAN MARCO  
PROGETTO ESECUTIVO

**COMMITTENTE:** Comune di Bordighera

Data, 07/04/2014

**IL TECNICO**  
ing Guido Ferri

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Prelievo dal torrente Argentina e carico su automezzi (SpCat 1)</b>							
1 / 2 A.n.1 21/02/2014	Prelievo e carico su automezzo di trasporto ribaltabile, di materiale alluvionale nella foce del torrente Argentina, compreso l'eventuale onere per predisposizione guado sul greto del torrente. cella Capo Sant'Ampelio - New Paloma cella Kursall - San Marco				4000,000 4500,000	4'000,00 4'500,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					8'500,00	6,00	51'000,00
	<b>Trasporto e versamento a mare (SpCat 2)</b>							
2 / 3 A.P.2 28/09/2009	Trasporto e posa in opera di materiale alluvionale nella foce del torrente Argentina, posta circa 21 km dal cantiere, scarico in cantiere e, versamento a mare a mezzo di pennelli imbonitori secondo le indicazioni della D. L. cella Capo Sant'Ampelio - New Paloma cella Kursall - San Marco				4000,000 4500,000	4'000,00 4'500,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					8'500,00	11,00	93'500,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							144'500,00
	A R I P O R T A R E							144'500,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							144'500,00
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
	<b>Trasporto e versamento a mare (SpCat 2)</b>							
3 / 1 1a null 03/03/2008	Compenso a corpo per la formazione del cantiere sulla spiaggia di Bordighera compreso la realizzazione delle piste di accesso ai pennelli imbonitori e le necessarie recinzioni delle 2 celle oggetto di intervento.				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'000,00	3'000,00
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							3'000,00
	<b>T O T A L E euro</b>							147'500,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<b><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></b>		
001	Prelievo dal torrente Argentina e carico su automezzi	51'000,00	34,576
002	Trasporto e versamento a mare	96'500,00	65,424
	<b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b>	147'500,00	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	<b>R I P O R T O</b>		
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>		
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	144'500,00	97,966-(100,000)
M:001	Prelievo dal torrente Argentina e carico su automezzi euro	51'000,00	34,576-(35,294)
M:002	Trasporto e versamento a mare euro	93'500,00	63,390-(64,706)
C	<b>LAVORI A CORPO euro</b>	3'000,00	2,034-(100,000)
C:002	Trasporto e versamento a mare euro	3'000,00	2,034-(100,000)
	<b>TOTALE euro</b>	147'500,00	100,000
	Data, 07/04/2014		
	<b>Il Tecnico</b> ing Guido Ferri		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
<b>RIPORTO</b>	
<b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A misura euro	144'500,00
A corpo euro	3'000,00
Sommano euro	147'500,00
IMPORTO PER ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA euro	5'458,41
IMPORTO A BASE D'ASTA euro	142'041,59
Sommano	
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1)Iva sui lavori 22% euro	32'450,00
c4) Progettazione e direzione lavori comprensivi di iva e cassa previdenziale euro	3'806,40
c5)Accantonamenti per art 92 comma 5 D.L. 163/2006 euro	1'500,00
C6)Imprevisti e eventuali oneri per pulizia spiaggia euro	11'743,60
c7)Accantonamenti per assistente di cantiere euro	3'000,00
Sommano euro	52'500,00
TOTALE euro	200'000,00
Data, 07/04/2014	
<b>Il Tecnico</b> ing Guido Ferri	
<b>A RIPORTARE</b>	