

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Progetto definitivo esecutivo di rifacimento tratti di asfalto :
- In Piazza Mazzini ;
- In Via V.Emanuele , tra l'incrocio di Via del Mercato e Via Pasteur

COMMITTENTE: Comune di Bordighera

Data, 10/08/2015

IL TECNICO

Direttore del Servizio
Manutenzione e Giardini
Geom. Davide Maglio



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written over the typed name 'Geom. Davide Maglio'.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 46.01.0005	Trasporto di macchina scarificatrice, fresatrice e quanto necessario per effettuare opere di scarificazione stradale esclusa segnaletica per la regolamentazione del traffico valutato a trasporto di andata e ritorno euro (quattrocentoottantaotto/55)	nr	488,55
Nr. 2 46.01.0010	Trasporto di macchina stenditrice, rullo compressore, spruzzatrice primer e quanto altro necessario per opere di pulizia e asfaltatura, valutato a trasporto di andata e ritorno euro (seicentocinque/55)	nr	605,55
Nr. 3 46.01.0040.0 10	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm: per lavori eseguiti nei centri urbani euro (quattro/72)	m ²	4,72
Nr. 4 46.01.0040.0 30	idem c.s. ...3 cm: sovrapprezzo per ogni cm di spessore in piu' oltre i primi 3 per lavorazioni nei centri urbani. euro (uno/42)	m ²	1,42
Nr. 5 46.02.0020.0 05.005	Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindatura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonche' ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per lavori eseguiti nei centri urbani misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 4 cm euro (diciotto/76)	m ²	18,76
Nr. 6 46.02.0020.0 10.015	idem c.s. ...regola d'arte: misurato su autocarro in arrivo, per risagomature, riprese o ricariche euro (duecentoquattro/96)	m ³	204,96
Nr. 7 46.02.0030.0 05.005	Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindatura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: i misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm euro (undici/19)	m ²	11,19
Nr. 8 46.02.0030.0 05.010	idem c.s. ...regola d'arte: per risagomature o riprese euro (duecentoventisei/41)	m ³	226,41
Nr. 9 46.04.0100.0 05.005	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: per lavori eseguiti nel contesto dell'esecuzione di nuove canalizzazioni o rifacimento pavimentazioni stradali fino alla sezione di 1000 cm ² euro (ottantasette/05)	nr	87,05
Nr. 10 46.04.0100.0 05.010	idem c.s. ...pavimentazioni stradali della sezione da 1001 a 1600 cm ² euro (centonovantauno/93)	nr	191,93
Nr. 11 46.04.0100.0 05.015	idem c.s. ...pavimentazioni stradali della sezione da 1601 a 2500 cm ² euro (duecentoventiuno/11)	nr	221,11
Nr. 12 46.04.0100.0 05.020	idem c.s. ...pavimentazioni stradali della sezione oltre 2500 cm ² euro (duecentoquarantadue/96)	nr	242,96
Nr. 13 70.01.0018.0 20	Montaggio e smontaggio finale di delimitazione di zone di cantiere o di percorso realizzata mediante barriere prefabbricate del tipo: (*) con coni di plastica colorati o con nastro a strisce opportunamente sostenuto o cavalletti, valutato a m/giorno euro (zero/24)	m	0,24
Nr. 14 70.01.0019	Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno (*) euro (sedici/08)	nr	16,08
Nr. 15 70.03.0005.0 05	Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza del DM 388/03, di pronto soccorso compresa la costante sostituzione dei materiali usati o deteriorati: pacchetto di medicazione euro (venti/11)	nr	20,11
Nr. 16 70.03.0005.0 10	idem c.s. ...o deteriorati: cassetta di pronto soccorso euro (sessantasette/50)	nr	67,50
Nr. 17 70.07.0020.0 10	Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale conservati in apposito contenitore valutati giorno/uomo per: lavori stradali - fognature - acquedotti comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore, semimaschera, filtro, pantaloni, giacca e giaccone alta visibilita', stivali e calzature antinfortunistica e giacca impermeabile euro (quattro/03)	nr	4,03
Nr. 18	CARTELLI GENERALI DI CANTIERE Cartello indentificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio normativa sui lavori		

