



Comune di BORDIGHERA
Provincia di Imperia

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Progetto dei lavori e delle opere pubbliche programmate per l'anno 2015 su strade comunali e relativi sottoservizi. Progetto esecutivo

COMMITTENTE: Comune di Bordighera

Bordighera, 22/09/2015

IL TECNICO
geom.Emanuelle Barberis

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 01.01.0020	Operaio specializzato euro (trentasei/58)	h	36,58
Nr. 3 01.01.0030	Operaio qualificato euro (trentaquattro/07)	h	34,07
Nr. 4 01.01.0040	Operaio comune euro (trenta/75)	h	30,75
Nr. 5 21.08.0050.0 30.020	Chiusini in fusione di ghisa a grafite sferoidale (norme UNI EN124). Classe C 250, carico di rottura 400 KN, telaio e coperchio quadro: tipo libero, lato telaio 740 mm, passo d'uomo 600 mm euro (centosessanta/53)	nr	160,53
Nr. 6 24.11.0035.0 05.025	Tubi di PVC rigido per scarichi interrati civili ed industriali conforme alle norme UNI EN 1401 Serie SN 8 del diametro di: 250 mm, spessore 7,3 mm euro (ventuno/93)	m	21,93
Nr. 7 24.11.0035.0 05.030	idem c.s. ...diametro di: 315 mm, spessore 9,2 mm euro (trentacinque/54)	m	35,54
Nr. 8 30.02.0030.0 10.015	Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 m ³ ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonche' il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta. Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondita' di 4 m del piano di sbancamento o di campagna euro (ventuno/64)	m ³	21,64
Nr. 9 30.02.0050.0 10	Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo meccanico, valutato a m di taglio, per lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo taglio: fino a 15 cm di spessore euro (nove/35)	m	9,35
Nr. 10 30.03.0040.0 10	Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire: con ghiaia o pietrisco euro (quarantaquattro/06)	m ³	44,06
Nr. 11 46.01.0005	Trasporto di macchina scarificatrice, fresatrice e quanto necessario per effettuare opere di scarificazione stradale esclusa segnaletica per la regolamentazione del traffico valutato a trasporto di andata e ritorno euro (quattrocentonovantauno/08)	nr	491,08
Nr. 12 46.01.0010	Trasporto di macchina stenditrice, rullo compressore, spruzzatrice primer e quanto altro necessario per opere di pulizia e asfaltatura, valutato a trasporto di andata e ritorno euro (seicentootto/56)	nr	608,56
Nr. 13 46.01.0040.0 10	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondita' di scarificazione fino a 3 cm: euro (quattro/76)	m ²	4,76
Nr. 14 46.01.0040.0 20	idem c.s. ...3 cm: per lavori eseguiti fuori dai centri urbani: euro (tre/36)	m ²	3,36
Nr. 15 46.01.0040.0 30	idem c.s. ...3 cm: sovrapprezzo per ogni cm di spessore in piu' oltre i primi 3 euro (uno/43)	m ²	1,43
Nr. 16 46.01.0050.0 05	Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato compatto e cilindrato con rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo eseguito nei centri urbani euro (sessantauno/34)	m ³	61,34
Nr. 17 46.01.0050.0 10	idem c.s. ...arrivo eseguito fuori dei centri urbani euro (quarantatre/92)	m ³	43,92
Nr. 18 46.02.0020.0 05.005	Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindatura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonche' ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per lavori eseguiti nei centri urbani misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 4 cm euro (diciotto/76)	m ²	18,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 19 46.02.0020.0 05.010	idem c.s. ...regola d'arte: per lavori eseguiti nei centri urbani sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm in piu' oltre i primi 4 euro (due/28)	m ²	2,28
Nr. 20 46.02.0020.0 10.005	idem c.s. ...regola d'arte: eseguito fuori dei centri urbani misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito e compresso, di 4 cm euro (quindici/47)	m ²	15,47
Nr. 21 46.02.0020.0 10.010	idem c.s. ...regola d'arte: eseguito fuori dei centri urbani sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm di maggior spessore oltre i primi 4 cm euro (uno/62)	m ²	1,62
Nr. 22 46.02.0020.0 10.015	idem c.s. ...regola d'arte: misurato su autocarro in arrivo, per risagomature, riprese o ricariche euro (duecentootto/31)	m ³	208,31
Nr. 23 46.02.0030.0 05.005	Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindatura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere , compresa la presenza di tombini, chiusini e simili, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm euro (undici/25)	m ²	11,25
Nr. 24 46.02.0030.0 05.010	idem c.s. ...altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: per risagomature o riprese euro (duecentoventisette/83)	m ³	227,83
Nr. 25 46.04.0060.0 05.005	Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro: (per i materiali vedi cap. 11) per lavori di nuova costruzione del diametro di: fino a 250 mm euro (quattordici/53)	m	14,53
Nr. 26 46.04.0060.0 05.010	idem c.s. ...diametro di: da 315 a 400 mm euro (sedici/97)	m	16,97
Nr. 27 46.04.0070.0 05.005	Formazione di pozzetti per fognature in muratura di mattoni pieni e malta cementizia, dello spessore di 12 cm. Volume misurato v.p.p. sul perimetro esterno delle murature, escluso scavo, chiuso o bocca di chiavica: per lavori di nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali fino a 0,60 m ³ euro (seicentoquarantauno/71)	m ³	641,71
Nr. 28 46.04.0090.0 05.010	Solo posa in opera di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso telaio convenientemente fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia additivata del peso di: (per i materiali vedi cap. 21) per lavori di ristrutturazione e nuova costruzione in cantieri attrezzati oltre 25 fino a 50 Kg euro (ottantatre/04)	nr	83,04
Nr. 29 46.04.0100.0 05.005	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: per lavori eseguiti nel contesto dell'esecuzione di nuove canalizzazioni o rifacimento pavimentazioni stradali. Fino alla sezione di 1000 cm ² euro (ottantasette/27)	nr	87,27
Nr. 30 46.04.0100.0 05.010	idem c.s. ...rifacimento pavimentazioni stradali della sezione. Oltre 1000 cmq. euro (centonovantadue/41)	nr	192,41
Nr. 31 70.01.0018.0 16	Montaggio e smontaggio finale di delimitazione di zone di cantiere o di percorso realizzata mediante barriere prefabbricate del tipo (*) per posizionamenti successivi nell'ambito del cantiere per manufatti di PVC euro (sei/91)	m	6,91
Nr. 32 70.01.0018.0 20	Montaggio e smontaggio finale di delimitazione di zone di cantiere o di percorso realizzata mediante barriere prefabbricate del tipo (*) con coni di plastica colorati o con nastro a strisce opportunamente sostenuto o cavalletti, valutato a m/giorno euro (zero/24)	m	0,24
Nr. 33 70.01.0019	Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno (*) euro (sedici/08)	nr	16,08
Nr. 34 70.03.0005.0 05	Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza del DM 388/03, di pronto soccorso compresa la costante sostituzione dei materiali usati o deteriorati: pacchetto di medicazione euro (venti/11)	nr	20,11
Nr. 35 70.03.0005.0 05	Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza del DM 388/03, di pronto soccorso compresa la costante sostituzione dei materiali usati o deteriorati: pacchetto di medicazione euro (venti/11)	nr	20,11
Nr. 36 70.03.0005.0 10	idem c.s. ...o deteriorati: cassetta di pronto soccorso euro (sessantasette/50)	nr	67,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 37 70.03.0005.0 10	idem c.s. ...o deteriorati: cassetta di pronto soccorso euro (sessantasette/50)	nr	67,50
Nr. 38 70.03.0005.0 10	idem c.s. ...o deteriorati: cassetta di pronto soccorso euro (sessantasette/50)	nr	67,50
Nr. 39 70.07.0020.0 10	Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale conservati in apposito contenitore valutati giorno/uomo per: lavori stradali - fognature - acquedotti comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore, semimaschera, filtro, pantaloni, giacca e giaccone alta visibilita', stivali e calzature antinfortunistica e giacca impermeabile euro (quattro/03)	nr	4,03
Nr. 40 70.07.0020.0 10	Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale conservati in apposito contenitore valutati giorno/uomo per: lavori stradali - fognature - acquedotti comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore, semimaschera, filtro, pantaloni, giacca e giaccone alta visibilita', stivali e calzature antinfortunistica e giacca impermeabile euro (quattro/03)	nr	4,03
Nr. 41 70.07.0020.0 10	Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale conservati in apposito contenitore valutati giorno/uomo per: lavori stradali - fognature - acquedotti comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore, semimaschera, filtro, pantaloni, giacca e giaccone alta visibilita', stivali e calzature antinfortunistica e giacca impermeabile euro (quattro/03)	nr	4,03
Nr. 42 70.09.0005.0 05	CARTELLI GENERALI DI CANTIERE Cartello indentificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio normativa sui lavori pubblici, cosi' come integrato dalle disposizioni di sicurezza dei lavori di edilizia, delle dimensioni minime di 2,00 m², contenente: nominativo e indirizzo dell'impresa appaltatrice, nominativo e indirizzo del committente, nominativo del responsabile dei lavori, oggetto e importo dei lavori, nominativo del progettista, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, assistente alla direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, responsabile della sicurezza di prevenzione, responsabile della sicurezza dei lavoratori, nominativo e numero di iscrizione alla CCIAA delle imprese subappaltatrici, data di inizio dei lavori, data e numero autorizzazione concessoria e autorizzazione in deroga per inquinamento acustico, nominativo responsabile del cantiere con reperibilita' telefonica euro (centosedici/64)	nr	116,64
Nr. 43 70.09.0005.0 10	CARTELLI GENERALI DI CANTIERE Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di 1,00x1,40 metri, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere euro (dodici/68)	nr	12,68
Nr. 44 70.09.0010.0 05	Noleggio di cartello per cantieri di edilizia civile indicanti pericolo, divieto, obbligo e informazione, rispondenti alle vigenti norme di legge, con valutazione cartello/giorno, per distanze di lettura di: 4 m circa euro (zero/15)	nr	0,15
Nr. 45 70.09.0010.0 10	idem c.s. ...lettura di: 10 m circa euro (zero/16)	nr	0,16
Nr. 46 70.09.0010.0 15	idem c.s. ...lettura di: 16 m circa euro (zero/19)	nr	0,19
Nr. 47 70.09.0010.0 20	idem c.s. ...lettura di: 23 m circa euro (zero/24)	nr	0,24
Nr. 48 N.P.1	Redazione di elaborato " Piano di lavoro per bonifica manufatti contenenti amianto" e consegna alla ASL competente entro i tempi previsti dalla Legge euro (settecento/00)	a corpo	700,00
Nr. 49 N.P.2	Raccolta, confezionamento ed etichettatura tubazioni in cemento-amianto; le operazioni di raccolta saranno precedute dall'incapsulamento delle superfici a vista e dal confezionamento di ogni singolo pezzo degli stessi, in doppio telo di polietilene, etichettato secondo normativa vigente. I lavori saranno eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente attrezzata ed equipaggiata di tutti i dispositivi di protezione individuale nonchè delle attrezzature necessari all'espletamento delle operazioni di bonifica da amianto da eseguirsi anche in quota. euro (venti/00)	ml	20,00
Nr. 50 N.P.3	Trasporto e smaltimento (in discarica di categoria corrispondente al materiale trattato) di materiali edili contenenti amianto in matrici cementizie o residui euro (zero/50)	kg	0,50
	Bordighera, 22/09/2015		
	Il Tecnico		
	geom.Emanuelle Barberis		

