

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio

COMMITTENTE:

Data, 27/12/2016

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 0005	Impianto di cantiere interno o esterno, con eventuale quadro elettrico di cantiere, impianto di messa a terra, cartelli di cantiere, recinzioni ed ogni altro onere occorrente. Per tutta la durata del cantiere. euro (duecento/00)	a corpo	200,00
Nr. 3 01.01.0010	Operaio IV livello euro (trentaotto/55)	h	38,55
Nr. 4 01.01.0030	Operaio qualificato euro (trentaquattro/07)	h	34,07
Nr. 5 01.01.0040	Operaio comune euro (trenta/75)	h	30,75
Nr. 6 13.09.0005	Fornitura di piastrella di gres porcellanato fine delle dimensioni di 20x20, 25x25, 30x30, 30x60 colori chiari finitura satinata, sia per pavimenti (Antisdrucciolo R12) che per rivestimenti, compresi gli angolari in acciaio inox, quadri o stoncati, per i rivestimenti. A scelta della D.L. euro (trenta/00)	mq	30,00
Nr. 7 25.01.0002	Noleggio di piccolo autocarro o motocarro della portata fino a 1000 Kg euro (quarantatre/83)	h	43,83
Nr. 8 25.01.0004	Noleggio di motocarriola cingolata della portata di 400 Kg circa. euro (quaranta/00)	h	40,00
Nr. 9 25.01.0006	Noleggio di motocarriola gommata della portata di 250 Kg circa. euro (trentanove/44)	h	39,44
Nr. 10 25.01.0020.0 05	Noleggio di un autocarro: oltre 1,5 sino a 4,00 t. euro (cinquantauno/30)	h	51,30
Nr. 11 25.01.0020.0 10	Noleggio di un autocarro: oltre 4,00 sino a 7,00 t. euro (sessanta/52)	h	60,52
Nr. 12 25.01.0020.0 20	Noleggio di un autocarro: oltre 7,00 sino a 12,00 t. euro (sessantasette/23)	h	67,23
Nr. 13 25.01.0020.0 30	Noleggio di un autocarro: olter 12,00 sino a 18 t. euro (ottanta/63)	h	80,63
Nr. 14 25.05.0015	Noleggio di montacarichi fino a 500 kg compreso operatore euro (trentasette/90)	h	37,90
Nr. 15 25.05.0018.0 05	Noleggio di piattaforma chiusa o aperta per sollevamento materiali o persone della portata di 500 kg e per una altezza fino a 20 m, completo di una porta di sbarco compresi montaggio. smontaggio, trasporto da e per magazzino, escluso l'eventuale protezione perimetrale per il primo mese di noleggio euro (cinquemilacinquecentoquarantasette/57)	nr	5'547,57
Nr. 16 25.05.0018.0 10	idem c.s. ...perimetrale per ogni mese successivo al primo euro (millecinquecentocinquantanove/11)	nr	1'559,11
Nr. 17 25.05.0070	Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili, corredato di lanterne semaforiche a tre luci, completo di una batteria cadauno, a funzionamento automatico alternato, compreso il posizionamento, valutato a giorno (*) euro (venti/34)	nr	20,34
Nr. 18 25.07.0005.0 05	Noleggio di ponteggio metallico completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, incluso oneri di montaggio e smontaggio, impianto di messa a terra e reti di protezione esclusi: eventuali oneri di progettazione, segnaletica, illuminazione, mantovane: (*) per i primi tre mesi di impiego . Per frazioni di tempo inferiore si provvederà ad una riduzione proporzionale del compenso. euro (ventidue/14)	m²	22,14
Nr. 19 25.07.0005.0 15	idem c.s. ...(*) per ogni mese successivo oltre il terzo euro (uno/11)	m²	1,11
Nr. 20 25.07.0010.0 10	Noleggio, compreso montaggio e smontaggio, di struttura metallica per ponteggio tubolare (a tubo e giunto), conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, per lavorazioni particolari e/o a integrazione di ponteggi esistenti, compresi impianto di messa a terra e reti di protezione, esclusi: progettazione, segnaletica, illuminazione, mantovane e impalcati, per altezze fino a m. 36,00, valutato a giunto: (*) per il primo mese di impiego euro (nove/71)	nr	9,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 21 25.07.0010.0 20	idem c.s. ...(*) per ogni mese o frazione oltre il primo euro (zero/49)	nr	0,49
Nr. 22 25.07.0014.0 05	Noleggio , montaggio e smontaggio di impalcato per ponteggio a tubo e giunto, a m² . di superficie di calpestio: (*) per il primo mese di impiego euro (dieci/28)	a corpo	10,28
Nr. 23 25.07.0014.0 10	idem c.s. ...(*) per ogni mese successivo al primo euro (zero/31)	m²	0,31
Nr. 24 25.07.0015	Noleggio di ponteggi interni per esecuzione di intonaci e soffittature eseguiti sull'intera superficie dei singoli vani di altezza fino a 4 m, misurati sulla proiezione orizzontale, conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, incluso oneri di montaggio e smontaggio e di pulizia del legname (*) euro (undici/40)	m²	11,40
Nr. 25 25.07.0020	Noleggio di ponteggi interni per esecuzione di intonaci e soffittature eseguiti sull'intera superficie dei singoli vani o vani scala di altezza da 4,01 a 12 m, misurati sulla proiezione orizzontale, conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, incluso oneri di montaggio e smontaggio e di pulizia del legname (*) euro (centouno/77)	m²	101,77
Nr. 26 25.07.0022.0 05	Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori singoli, occasionali o straordinari, realizzato con: (*) n. 3 cavalletti metallici e relativo tavolame per la lunghezza sino a m. 4,00, dell'altezza fino a 1,99 m . euro (due/79)	h	2,79
Nr. 27 25.07.0022.0 10	Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori singoli, occasionali o straordinari, realizzato con: (*) Montaggio e smontaggio di trabattello fino a 3 piani di lavoro con altezza del corrimano di sicurezza da 4,00 o 6,00 m completo di stabilizzatori ed eventuali controventature. euro (sessantaquattro/28)	nr	64,28
Nr. 28 25.07.0022.0 15	Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori singoli, occasionali o straordinari, realizzato con: (*) Trasporto da magazzino a cantiere e viceversa di trabattello fino a tre piani di lavoro compreso il corrimano di sicurezza, valutato a viaggio. euro (centodue/60)	nr	102,60
Nr. 29 25.07.0023	Noleggio, compreso montaggio e smontaggio, di parapetto di tubo e giunto di altezza non inferiore a 1,00 m dal piano di calpestio costituito da montanti con vite regolabile e basetta, posti ad interasse di 1,8 m e da n. 2 correnti di tubo e tavole fermapiedi, adeguatamente ancorato alla struttura preesistente (*) euro (trentatre/79)	m	33,79
Nr. 30 25.07.0055	Noleggio , compreso montaggio e smontaggio di ponteggio a castello delle dimensioni in pianta di 3,60x1,80 m, completo di piani di lavoro a chiusura ermetica , la posa di reti su tutto il perimetro,l'impianto di messa a terra, le botole e le scale ad ogni piano, esclusa la formazione di mantovana e l'eventuale progettazione, valutato a metro di altezza (*) euro (centosessantasette/98)	m	167,98
Nr. 31 25.08.0020.0 05	Noleggio di piattaforme aeree compreso allestimento e trasferimento andata e ritorno, per un minimo di ore 8, dell'altezza di: fino a 20 m euro (ottantauno/59)	h	81,59
Nr. 32 25.08.0020.0 10	idem c.s. ...dell'altezza di: da 21 a 25 m euro (ottantanove/22)	h	89,22
Nr. 33 25.08.0020.0 15	idem c.s. ...dell'altezza di: da 26 a 30 m euro (centoquattro/06)	h	104,06
Nr. 34 25.08.0020.0 20	idem c.s. ...dell'altezza di: da 31 a 35 m euro (centoventiuno/78)	h	121,78
Nr. 35 25.08.0020.0 25	idem c.s. ...dell'altezza di: da 36 a 40 m euro (centotrentasette/10)	h	137,10
Nr. 36 25.08.0020.0 30	idem c.s. ...dell'altezza di: da 41 a 45 m euro (centoottantacinque/63)	h	185,63
Nr. 37 26.01.0020	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, caricato a mano su autocarro. Escluso oneri di discarica, nel raggio di 20 km euro (cinquantadue/50)	mc	52,50
Nr. 38 26.03.0010.0 10	Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianti di riciclaggio: residui di demolizioni edilizie in genere euro (trentaquattro/66)	mc	34,66
Nr. 39 30.01.0010.0 10.010	Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 m³ ognuno, l'eventuale formazione di gradonature, nonche' le eventuali armature e sbadacchiature, e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto: Eseguito con mezzo meccanico per preparazione aree		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	per nuovi edifici euro (sei/69)	m³	6,69
Nr. 40 30.01.0010.0 10.015	idem c.s. ...di trasporto: Eseguito con mezzo meccanico per scavi nell'ambito cittadino per opere di piccola entità, eseguito con escavatore del peso sino a 5 t. euro (venti/34)	m³	20,34
Nr. 41 30.01.0010.0 15.005	idem c.s. ...di trasporto: Per ristrutturazioni totali e/o manutenzioni e/o restauri: eseguito interamente a mano. euro (centotrentasette/67)	m³	137,67
Nr. 42 30.01.0010.0 15.010	idem c.s. ...di trasporto: Per ristrutturazioni totali e/o manutenzioni e/o restauri: eseguito con mezzo meccanico del peso sino a 5 t. euro (trentacinque/99)	m³	35,99
Nr. 43 30.01.0020	Scavo di spianamento e livellamento o scortico per l'altezza media di 20 cm eseguito con idonei mezzi meccanici, compreso il carico dei materiali eccedenti su qualsiasi mezzo di trasporto, per spianamenti di strade e grandi aree euro (uno/37)	m³	1,37
Nr. 44 30.01.0030.0 05	Scavo di sbancamento eseguito in roccia dura con l'uso di martellone senza l'impiego di mine, compresa l'eventuale formazione di gradonature, la profilatura delle scarpate nonché l'eventuali armature e sbadacchiature e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto: per lavori stradali euro (quindici/60)	m³	15,60
Nr. 45 30.01.0030.0 10	idem c.s. ...trasporto: per nuove costruzioni di edifici e relative sistemazioni esterne euro (venticinque/20)	m³	25,20
Nr. 46 30.01.0030.0 20	idem c.s. ...trasporto: per ristrutturazioni totali e manutenzioni o restauri euro (ottantasei/87)	m³	86,87
Nr. 47 30.02.0010.0 10.005	Scavo di fondazione a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 m³ ognuno, comprese le puntellature e le sbadacchiature occorrenti nonché il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta: Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o restauro: eseguito interamente a mano, sino ad una profondità' di 2 m dal piano di sbancamento euro (centosessantauno/81)	m³	161,81
Nr. 48 30.02.0020.0 05	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina e a mano fino alla profondità' di 4 m dal piano di sbancamento, in roccia dura, senza l'impiego di mine, compreso il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, escluso l'eventuale scarriolamento eseguito con: escavatore munito di martellone euro (cinquantasette/76)	m³	57,76
Nr. 49 30.02.0020.0 10	idem c.s. ...eseguito con: mini escavatore munito di martellone euro (centosessantatre/91)	m³	163,91
Nr. 50 30.02.0020.0 15	idem c.s. ...eseguito con: eseguito a mano con l'ausilio di martello pneumatico in roccia dura da mina fino alla profondità' di 2,00 m dal piano di sbancamento o di campagna euro (cinquecentoventiotto/70)	m³	528,70
Nr. 51 30.02.0030.0 10.005	Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 m³ ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonché il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta. Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o restauro eseguito interamente a mano, sino ad una profondità' di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna euro (centosessantasei/08)	m³	166,08
Nr. 52 30.02.0030.0 10.010	idem c.s. ...restauro eseguito interamente a mano per una profondità' da 2,01 a 4,00 m dal piano di sbancamento o di campagna euro (trecentoquarantauno/69)	m³	341,69
Nr. 53 30.02.0030.0 10.015	idem c.s. ...restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità' di 4 m dal piano di sbancamento o di campagna euro (ventiuno/64)	m³	21,64
Nr. 54 30.02.0030.0 10.020	idem c.s. ...restauro eseguito con microescavatore del peso sino a 2 t., fino alla profondità' di 2 m euro (quarantanove/87)	m³	49,87
Nr. 55 30.02.0034.0 10	Scavo a sezione obbligata a pozzo della sezione in pianta fino a 0,90x0,90 m, per profondità' fino a 2,00 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato esclusa la roccia da martellone e/o da mina, compresi gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 m³ ognuno, le puntellature occorrenti, il sollevamento ai bordi dello scavo e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta, eseguiti isolatamente per pozzetti o posa di pali: eseguiti interamente a mano euro (duecentotrentadue/78)	nr	232,78
Nr. 56 30.02.0034.0 20	idem c.s. ...di pali: eseguito con mezzo meccanico euro (quarantauno/19)	nr	41,19
Nr. 57 30.02.0036.0	Scavo in trincea a sezione obbligata per profondità' fino a 2,00 m, eseguito in centri urbani in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusi eventuali residui murari o cementizi di volume superiore a 0,2 m³, compresi i necessari puntellamenti, la		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10	ricerca di eventuali utenze, il sollevamento ai bordi dello scavo e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta, compresa inoltre la rimozione delle eventuali pavimentazioni in genere, il taglio della asfaltatura, escluso il riempimento dello scavo e il rifacimento della pavimentazione a lastre e masselli: eseguito interamente a mano. euro (trecentosettantaotto/99)	m³	378,99
Nr. 58 30.02.0036.0 20	idem c.s.masselli: eseguito con mini escavatore. euro (centosettantasei/91)	m³	176,91
Nr. 59 30.02.0038.0 05.005	Scavo a campione per sottomurazioni o rinforzi di fondazioni in genere eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone o da mina, compresi eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 m³ cadauno, le puntellature e le sbadacchiature occorrenti nonche' il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, lo scarriolamento fino alla distanza di 10 m dal punto di scavo e carico su qualsiasi mezzo di trasporto, per lunghezze non superiori a 1,00 m e profondità fino a 2,00 m dal piano di inizio dello scavo eseguito: per ristrutturazioni totali eseguito: interamente a mano per una profondità massima di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo euro (duecentoquarantanove/76)	m³	249,76
Nr. 60 30.02.0038.0 05.010	idem c.s.eseguito: per ristrutturazioni totali eseguito: con l'ausilio di mezzo meccanico, rifinito a mano euro (cento/52)	m³	100,52
Nr. 61 30.02.0038.0 10.005	idem c.s.eseguito: per lavori di manutenzione e/o restauro: interamente a mano euro (duecentoottanta/30)	m³	280,30
Nr. 62 32.01.0020.0 05.010	Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli, compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto, compreso disarmo e pulizia del legname: per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con motrice per getti di sottomurazione euro (ottantasei/25)	m²	86,25
Nr. 63 32.01.0020.0 05.020	idem c.s.motrice per strutture di fondazione euro (trentasette/49)	m²	37,49
Nr. 64 32.01.0020.0 05.030	idem c.s.motrice per murature in elevazione euro (quarantacinque/06)	m²	45,06
Nr. 65 32.01.0020.0 10.005	Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli, compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto, compreso disarmo e pulizia del legname: per manutenzioni e/o restauri per getti di sottomurazione euro (novantasette/44)	m²	97,44
Nr. 66 32.01.0020.0 10.010	idem c.s.restauri per strutture di fondazione euro (quarantaotto/56)	m²	48,56
Nr. 67 32.01.0020.0 10.015	idem c.s.restauri per murature in elevazione euro (cinquantacinque/90)	m²	55,90
Nr. 68 32.02.0010.0 10.010	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice: per strutture di nuova costruzione: acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B 450 a (ex FE B 44 K) euro (due/02)	Kg	2,02
Nr. 69 32.02.0010.0 10.020	idem c.s.costruzione: acciaio armonico per precompressi, B 450 c euro (due/41)	Kg	2,41
Nr. 70 32.02.0010.0 20.005	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice: per ristrutturazioni totali : acciaio ad aderenza migliorata controllato in stabilimento B 450 a (ex FE B 44 K) euro (due/14)	Kg	2,14
Nr. 71 32.02.0010.0 30.005	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice: per manutenzioni e/o restauri : acciaio ad aderenza migliorata controllata in stabilimento B 450 a (ex FE B 44 K) euro (quattro/30)	Kg	4,30
Nr. 72 32.02.0020.0 10	Provvista e posa in opera di rete elettrosaldata orizzontalmente o verticalmente per strutture in cemento armato,in cantieri accessibili con motrice: per nuove costruzioni euro (uno/54)	Kg	1,54
Nr. 73 32.02.0020.0 20	idem c.s.motrice: per ristrutturazioni totali euro (uno/63)	Kg	1,63
Nr. 74 32.02.0020.0 30	idem c.s.motrice: per manutenzioni e/o restauri euro (quattro/59)	Kg	4,59
Nr. 75 32.02.0030.0 05.005	Sovrapprezzo per fornitura , lavorazione e posa di acciaio e reti elettrosaldate per ristrutturazioni totali in cantieri non accessibili con motrice ma con mezzi di portata non superiore ai 1000 Kg Per distanze dal cantiere base o deposito materiali di: fino a 100 m euro (zero/21)	Kg	0,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 76 32.02.0030.0 05.010	idem c.s. ...materiali di: oltre i 100 m per ogni 100 m o frazione di maggior percorso euro (zero/02)	Kg	0,02
Nr. 77 32.03.0010.0 10.005	Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di sottofondazione e riempimento, impastato con betoniera da 250 litri, escluse eventuali casseforme. Per ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrici: senza ausilio di mezzi meccanici, dosato a 200 kg di cemento tipo 32.5 euro (duecentosei/99)	m³	206,99
Nr. 78 32.03.0010.0 10.010	idem c.s. ...dosato a 250 kg di cemento tipo 32.5 euro (duecentoquarantasei/12)	m³	246,12
Nr. 79 32.03.0010.0 10.015	idem c.s. ...dosato a 300 kg di cemento tipo 32.5 euro (duecentosettanta/55)	m³	270,55
Nr. 80 32.03.0010.0 15.005	Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di sottofondazione e riempimento, impastato con betoniera da 250 litri, escluse eventuali casseforme. Per manutenzioni e/o restauri: senza l'ausilio di mezzi meccanici, dosato a Kg 200 di cemento tipo 32,5 euro (duecentosei/99)	m³	206,99
Nr. 81 32.03.0010.0 15.010	idem c.s. ...a Kg 250 di cemento tipo 32,5 euro (duecentoquarantasei/12)	m³	246,12
Nr. 82 32.03.0020.0 10	Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per getti di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore a 8 cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento: per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici euro (novantaotto/22)	m³	98,22
Nr. 83 32.03.0020.0 20	idem c.s. ...sollevamento: per ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice euro (centosei/10)	m³	106,10
Nr. 84 32.03.0030.0 05.005	Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, confezionato con betoniera da 250 l, per fondazioni, escluse eventuali casseforme e ferri d'armatura. Per manutenzioni e/o restauri, posto in opera a mano senza l'ausilio di mezzi meccanici, confezionato con betoniera da 250 l, escluso eventuale scarriolamento dosato a 250 kg/m³ di cemento tipo 32.5. euro (trentanove/69)	m³	39,69
Nr. 85 32.03.0030.0 05.010	idem c.s. ...dosato a 300 kg/m³ di cemento tipo 32.5. euro (duecentocinquantadue/07)	m³	252,07
Nr. 86 32.03.0040.0 20.005	Sola posa in opera di conglomerato cementizio, per getti di sottomurazione, compresi oneri di esecuzione a campioni, di ripresa di getti, di realizzazione di serraglie, compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, escluse le casseforme. In cantieri accessibili con motrici: (per i materiali v. cap. 27) senza orditura metallica euro (centosette/31)	m³	107,31
Nr. 87 32.03.0040.0 20.010	idem c.s. ...cap. 27) (per i materiali v. cap. 27) euro (centoquaranta/67)	m³	140,67
Nr. 88 32.03.0045.0 05	Sola posa in opera di conglomerato cementizio con l'ausilio di mezzi meccanici per getti di sottomurazione, compresi oneri per esecuzione a campione, ripresa di getti, relizzazione di serraglie, compresa vibratura, escluse le casseforme (per i materiali v. cap. 27): Per lavori di manutenzione e/o restauri posti in opera esclusivamente a mano, confezionato con betoniera da 250 l, escluso eventuale scarriolamento euro (sessantasei/71)	m³	66,71
Nr. 89 32.03.0050.0 10	Sola posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione, compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale casseratura.(per i materiali v. cap. 27) Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice euro (venti/92)	m³	20,92
Nr. 90 32.03.0050.0 20	idem c.s. ...27) Per ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice euro (trenta/56)	m³	30,56
Nr. 91 32.03.0060.0 10	Sola posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di sostegno, setti, paratie e simili dello spessore medio superiore a 0,40 m con o senza orditura metallica, compresa la vibratura, con l'ausilio di idonei mezzi di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio:(per i materiali v. cap. 27) Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice euro (trentasei/91)	m³	36,91
Nr. 92 32.03.0070.0 10	Sola posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di sostegno, setti, paratie e simili dello spessore medio tra 0,19 e 0,40 m, con o senza orditura metallica compresa la vibratura, con l'ausilio di idonei mezzi di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio:(per i materiali v. cap. 27) Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice euro (quarantasei/39)	m³	46,39
Nr. 93 32.03.0070.0 20	idem c.s. ...27) Per ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice euro (cinquantaotto/04)	m³	58,04
Nr. 94	Sola posa in opera di conglomerato cementizio per muri in elevazione dello spessore tra 0,19 e 0,40 m con o senza orditura metallica		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
32.03.0075.0 05	(muri, pareti, setti, ecc.) compresa la vibratura con l'ausilio di idonei mezzi di sollevamento, escluse casseforme e acciaio:(per i material v. cap. 27) per lavori di manutenzione o restauro, confezionato con betoniera da 250 lt. e posto in opera esclusivamente a mano euro (sessanta/24)	m³	60,24
Nr. 95 33.01.0003.0 10	Formazione di drenaggio in pietrame di cava, posto in opera a mano e a secco dietro a muri di sostegno Per lavori di manutenzione e/o restauro euro (trecentoquattro/32)	m³	304,32
Nr. 96 33.01.0018.0 05.005	Muratura in elevazione retta o curva eseguita con malta di cemento tipo 32.5 dosata a 300 Kg per metro cubo di sabbia di fiume, compreso l'onere per la formazione di archi di scarico, piattabande, spalline, squarci per finestre: Per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali in pietrame di cava euro (quattrocentoottantasei/01)	m³	486,01
Nr. 97 33.01.0018.0 05.010	idem c.s. ...finestre: Per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali in mattoni pieni euro (cinquecentotrentasette/58)	C	537,58
Nr. 98 33.01.0018.0 05.015	idem c.s. ...finestre: Per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali in mattoni semipieni euro (quattrocentosessantauno/61)	m³	461,61
Nr. 99 33.01.0018.0 10.005	idem c.s. ...finestre: Per lavori di manutenzione e/o restauro di pietrame di cava euro (seicentodue/42)	m³	602,42
Nr. 100 33.01.0018.0 10.010	idem c.s. ...finestre: Per lavori di manutenzione e/o restauro di mattoni pieni euro (settecentoquarantaquattro/78)	m³	744,78
Nr. 101 33.01.0018.0 10.015	idem c.s. ...finestre: Per lavori di manutenzione e/o restauro di mattoni semipieni euro (settecentotrentasette/75)	m³	737,75
Nr. 102 33.01.0030.0 05.005	Muratura a camera d'aria per chiusura perimetrale compresa la formazione di ammorsature, spalline, archi, piattabanda e la posa dei falsi telai, questi esclusi, con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia di fiume, misurata sulla superficie interna dei riquadri formati dai pilastri e dalle travi senza detrarre i vani delle finestre, purché non eccedenti i 2,00 m²: per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali parete esterna di mattoni semipieni da 12 cm, parete interna di mattoni forati da 6 cm euro (novantauno/64)	m²	91,64
Nr. 103 33.01.0030.0 05.010	idem c.s. ...m²: per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali parete esterna di mattoni semipieni da 12 cm, parete interna di mattoni forati da 8 cm euro (novantadue/37)	m²	92,37
Nr. 104 33.01.0030.0 10.005	idem c.s. ...m²: per lavori di manutenzione e/o restauro parete esterna di mattoni semipieni da 12 cm, parete interna di mattoni forati da 6 cm euro (centotrenta/73)	m²	130,73
Nr. 105 33.01.0030.0 10.010	idem c.s. ...m²: per lavori di manutenzione e/o restauro parete esterna di mattoni semipieni da 12 cm, parete interna di mattoni forati da 8 cm euro (centotrenta/63)	C	130,63
Nr. 106 33.02.0010.0 10.005	Tramezzo di mattoni posti in opera con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia di fiume, compreso la formazione di archi e piattabande (anche in cemento armato), la posa in opera di falsi telai, questi esclusi: Per lavori di manutenzione con mattoni pieni da 6x12x24 cm, posti in opera in piano euro (ottantasei/33)	m²	86,33
Nr. 107 33.02.0010.0 10.010	idem c.s. ...di manutenzione con mattoni semipieni da 7x11x24 cm, posti in opera in piano euro (sessantanove/71)	m²	69,71
Nr. 108 33.02.0010.0 10.020	idem c.s. ...di manutenzione con mattoni semipieni 7x11x24, posti in opera in foglio. euro (cinquanta/32)	m²	50,32
Nr. 109 33.02.0010.0 10.025	idem c.s. ...di manutenzione mattoni forati 8x12x24 posti in opera in piano euro (settantadue/62)	m²	72,62
Nr. 110 33.02.0010.0 10.030	idem c.s. ...di manutenzione con mattoni forati da 4,5-6-8x15x30 cm, posti in opera in foglio. euro (quarantasei/34)	a corpo	46,34
Nr. 111 33.02.0010.0 10.035	idem c.s. ...di manutenzione con mattoni forati da 4,5-6-8 x 15 x 30 cm, posti in opera in foglio per formazione di cassettoni contenimento canne fumarie o ventilazione e impianti in genere. euro (cinquantaotto/52)	m²	58,52
Nr. 112 34.02.0004.0 05.005	Rinzafo eseguito con prodotti premiscelati o con materiali tradizionali equivalenti per: Nuove costruzioni o ristrutturazioni totali con ausilio di spruzzatrice, con: malta cementizia euro (quattro/43)	m²	4,43
Nr. 113	idem c.s. ...con: malta di calce/cemento		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
34.02.0004.0 05.010 Nr. 114	euro (tre/81) idem c.s. ...con: malta di calce idraulica	m²	3,81
34.02.0004.0 05.015 Nr. 115	euro (cinque/00) Rinzaffo eseguito con prodotti premiscelati o con materiali tradizionali equivalenti per: Lavori di manutenzione, con: malta cementizia	m²	5,00
34.02.0004.0 10.005 Nr. 116	euro (settanta/92) idem c.s. ...con: malta di calce/cemento	m²	70,92
34.02.0004.0 10.010 Nr. 117	euro (dieci/59) idem c.s. ...con: malta di calce idraulica	m²	10,59
34.02.0004.0 10.015 Nr. 118	euro (dodici/30) Intonaco di fondo (raddrizzatura) finito al rustico, eseguito con prodotti premiscelati o materiali tradizionali equivalenti per: Nuove	m²	12,30
34.02.0010.0 05.005	costruzioni e ristrutturazioni totali con ausilio di spruzzatrice , con: malta a base di calce /cemento , spessore medio cm. 3 - 4 euro (ventinove/22)	m²	29,22
Nr. 119 34.02.0010.0 05.010	idem c.s. ...con: malta a base di calce /cemento , spessore medio cm. 2 - 3 euro (ventidue/87)	m²	22,87
Nr. 120 34.02.0010.0 05.015	idem c.s. ...con: malta a base di calce idraulica NHL maggiore o eguale a 3,5, spessore medio cm. 3 - 4 euro (trentaotto/98)	m²	38,98
Nr. 121 34.02.0010.0 05.020	idem c.s. ...con: malta a base di calce idraulica NHL maggiore o eguale a 3,5, spessore medio cm. 2 - 3 euro (ventinove/55)	m²	29,55
Nr. 122 34.02.0010.0 05.025	idem c.s. ...con: malta antisale a base di calce idraulica NHL maggiore o eguale a 3,5, spessore cm. 3 euro (sessantadue/12)	m²	62,12
Nr. 123 34.02.0010.0 05.030	idem c.s. ...con: malta isolante, conducibilità termica non inferiore a 0,083 W/m² K norma UNI 7745, spessore cm. 3 euro (quaranta/58)	m²	40,58
Nr. 124 34.02.0010.0 10.005	Intonaco di fondo (raddrizzatura) finito al rustico, eseguito con prodotti premiscelati o materiali tradizionali equivalenti per: Per lavori di manutenzione e restauro malta a base di calce /cemento , spessore medio cm. 3 - 4 euro (quarantauno/33)	m²	41,33
Nr. 125 34.02.0010.0 10.010	idem c.s. ...di calce /cemento , spessore medio cm. 2 - 3 euro (trenta/14)	m²	30,14
Nr. 126 34.02.0010.0 10.015	idem c.s. ...di calce idraulica NHL maggiore o eguale a 3,5, spessore medio cm. 3 - 4 euro (cinquantaotto/07)	m²	58,07
Nr. 127 34.02.0010.0 10.020	idem c.s. ...di calce idraulica NHL maggiore o eguale a 3,5, spessore medio cm. 2 - 3 euro (quarantadue/90)	m²	42,90
Nr. 128 34.02.0012.0 05	Sovraprezzo agli articoli precedenti , per ogni cm in piu' di maggior spessore. a base di calce/cemento euro (sei/46)	m²	6,46
Nr. 129 34.02.0012.0 10	idem c.s. ...base di calce idraulica NHL maggiore o eguale a 3,5 euro (otto/48)	m²	8,48
Nr. 130 34.02.0015.0 05	Realizzazione o rifacimento di gocciolatoio riportato eseguito con malta cementizia additivata con antiritiro o malta premiscelata, compresa la necessaria orditura metallica di ancoraggio o sostegno per manutenzione e/o restauro euro (ventiuno/08)	m	21,08
Nr. 131 34.02.0020.0 05	Ripristino frontalino poggiali a disegno semplice e altezza sino a 20 cm, previa rimozione del vecchio intonaco, delle parti di struttura degradata fino alla profondita' di 2 cm, la pulizia dei ferri di orditura e il ripristino dell'eventuale gocciolatoio di calcestruzzo, la successiva ricostituzione della struttura in calcestruzzo eseguita con malta speciale antiritiro preconfezionata in sacchi e successivo rifacimento dell'intonaco, esclusa l'eventuale imbottitura, misurata sullo sviluppo completo del frontalino. per manutenzioni e/o restauri euro (novantadue/41)	m	92,41
Nr. 132 34.02.0024.0 05.005	Intonaco completo per facciata con finitura a bozze, con aggetto delle stesse fino a 3 cm di spessore e fuga da 2 a 3 cm, previa spazzolatura del paramento di muratura di laterizio o pietrame, bagnatura fino a saturazione e rinzaffo generale con malta cementizia, questi inclusi. Esecuzione di intonaco in due o piu' riprese costituito da malta confezionata con prodotti premiscelati a base di calce idraulica o analoghe malte tradizionali , bozze ultimate in arenino finemente fratazzato e passato a spugna: per ristrutturazioni totali a spigolo arrotondato euro (centocinquantacinque/21)	m²	155,21
Nr. 133 34.02.0024.0 05.010	idem c.s. ...spugna: per ristrutturazioni totali a spigolo vivo euro (centoquarantadue/92)	m²	142,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 134 34.02.0024.0 05.015	idem c.s. ...spugna: per ristrutturazioni totali sovrapprezzo per ogni cm in piu' di maggior spessore di aggetto oltre i primi tre euro (dodici/66)	m²	12,66
Nr. 135 34.02.0024.0 10.005	idem c.s. ...spugna: per lavori di manutenzione e/o restauro a spigolo arrotondato euro (centosessantadue/30)	m²	162,30
Nr. 136 34.02.0024.0 10.010	idem c.s. ...spugna: per lavori di manutenzione e/o restauro a spigolo vivo euro (centocinquanta/02)	m²	150,02
Nr. 137 34.02.0024.0 10.015	idem c.s. ...spugna: per lavori di manutenzione e/o restauro sovrapprezzo per ogni cm in piu' di spessore di aggetto oltre i primi tre. euro (tredici/93)	m²	13,93
Nr. 138 34.02.0030.0 05	Formazione di bisellatura, ricavata nello spessore dell'arenino e nella larghezza di 2 cm circa per delimitazione di finte bozze per nuove costruzioni, ristrutturazioni totali e manutenzioni euro (dodici/10)	m²	12,10
Nr. 139 34.02.0035.0 05	Rifacimento completo di sottogronda, gola semplice, fissata a sagoma su struttura di base esistente, ultimata con malta confezionata con idonei prodotti premiscelati con rifinitura in arenino , dello sviluppo fino a 50 cm, compresa la formazione di angoli di raccordo per manutenzioni e/o restauri euro (centocinque/18)	m	105,18
Nr. 140 34.02.0040.0 05	Asportazione di tutte le parti di calcestruzzo in fase di distacco, per la profondità' occorrente, pulizia dei ferri d'armatura con l'asportazione manuale dell'ossidazione mediante appositi attrezzi, eseguita su fasce, travi o cartelle di cemento armato, misurata sullo sviluppo del manufatto da risanare. per ristrutturazioni totali e manutenzioni e/o restauri euro (trentauno/08)	m²	31,08
Nr. 141 34.02.0045.0 05	Ripristino del calcestruzzo armato eseguito con malta antiritiro, a presa medio-rapida, composta da leganti idraulici, inerti silicei, additivi antiritiro ed acceleranti, previo trattamento dell'acciaio di orditura mediante apposito prodotto antiruggine, eseguito su fasce, travi o cartelle di c.a. per lo spessore occorrente, misurato sullo sviluppo del manufatto da risanare, esclusa l'eventuale finitura superficiale. per ristrutturazioni totali e manutenzioni e/o restauri euro (settantasei/17)	m²	76,17
Nr. 142 34.02.0055.0 05	Provvista e posa in opera di intonaco osmotico impermeabilizzante a base cementizia per superfici murarie o in calcestruzzo controterra al fine di eliminare le infiltrazioni , con resistenza alla controspinta per pressioni sino 1,5 bar, previa pulizia e preparazione delle superfici. per nuove costruzioni, manutenzioni totali e/o restauro euro (cinquantatre/78)	m²	53,78
Nr. 143 34.02.0060.0 05.005	Rifacimento sagomature di frontali di cornicioni . Per ristrutturazioni totali e manutenzione e/o restauro Demolizione di intonaco di sagomatura di frontale di cornicione, calo e carico su qualunque mezzo di trasporto, misurato a m² di sviluppo del frontale da demolire. euro (trenta/47)	m²	30,47
Nr. 144 34.02.0060.0 05.010	Rifacimento sagomature di frontali di cornicioni . Per ristrutturazioni totali e manutenzione e/o restauro Rifacimento e sagomatura di frontali di cornicioni , eseguiti su esistente orditura con sagoma tirata a carrello e con apposite malte miscelate ultimato a pasta, valutato a m² di sviluppo del frontale rifatto e per spessori medi di 8 cm e per cornicioni completi, escluso il ripristino di eventuali mensole e/o cariatidi. euro (duecentoquarantanove/67)	m²	249,67
Nr. 145 34.02.0060.0 05.015	Rifacimento sagomature di frontali di cornicioni . Per ristrutturazioni totali e manutenzione e/o restauro Sovrapprezzo per ogni cm in piu' di maggiore spessore oltre lo spessore medio di 8 cm di cui all' articolo precedente euro (diciannove/97)	m²	19,97
Nr. 146 34.03.0005.0 05.005	Arenino (stabilitura) eseguito con appositi prodotti premiscelati Per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali A base di calce / cemento spessore 3 mm circa euro (sei/28)	m²	6,28
Nr. 147 34.03.0005.0 05.010	idem c.s. ...di calce idraulica dello spessore di 3 mm circa euro (otto/69)	m²	8,69
Nr. 148 34.03.0005.0 10.005	Arenino (stabilitura) eseguito con appositi prodotti premiscelati Per lavori di manutenzione e restauro A base di calce / cemento spessore 3 mm circa euro (otto/37)	m²	8,37
Nr. 149 34.03.0005.0 10.010	idem c.s. ...di calce idraulica dello spessore di 3 mm circa euro (dieci/78)	m²	10,78
Nr. 150 34.03.0012.0 05	Finitura a fazzo su intonaco di fondo Per nuove costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione e restauro euro (due/18)	m²	2,18
Nr. 151 34.03.0020.0 05	Rasatura a calce per interni su arenino o intonaco di fondo frattazzato Per nuove costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione e restauro euro (tre/78)	m²	3,78
Nr. 152	Rifacimento di solo arenino di finitura, compresa picchettatura dell'arenino esistente eseguita esclusivamente a mano, il calo ed il carico		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
34.03.0025.0 05	dei materiali di risulta su qualsiasi mezzo di trasporto. Lavaggio delle superfici, applicazione di nuovo arenino esguito con malta bianca e cemento opportunamente additivata con lattici adesivi, compresa la formazione di spilline, spigoli sporgenti o rientranti per superfici non inferiori a 100 m² misurato vuoto per pieno dedotti i vuoti uguali o superiori a 4 m² per manutenzioni e/o restauri euro (trentadue/79)	m²	32,79
Nr. 153 34.06.0005.0 05	Sovrapprezzo agli articoli degli intonachi in genere da eseguire in cantieri non accessibili con motrice ma con mezzi di portata non superiore ai 1000 Kg, valutato a cm di spessore, per distanze da cantiere base o deposito materiali: fino a 100 m euro (due/82)	m²	2,82
Nr. 154 34.06.0005.0 10	idem c.s. ...deposito materiali: ogni 100 m o frazione di maggior percorso oltre i primi 100 m euro (zero/28)	m²	0,28
Nr. 155 36.03.0010.0 05.005	Formazione di pavimento in battuto di cemento formato da massetto in conglomerato cementizio dosato a 300 Kg di cemento 32.5, dello spessore di 6 cm e da uno strato sovrastante di malta cementizia, dello spessore di 2 cm, dosata a 500 Kg di cemento 32.5 per metro cubo di sabbia del Piemonte, steso a fresco sul sottostante sottofondo, compresa la formazione di eventuali giunti, lisciato e bocciardato con apposito rullo, previa spolveratura con cemento per lavorazioni in cantieri accessibili con motrice per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali spessore complessivo 8 cm senza rete elettrosaldata euro (quarantadue/98)	m²	42,98
Nr. 156 36.03.0010.0 05.010	idem c.s. ...motrice per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali spessore complessivo 8 cm con rete elettrosaldata a maglia 10x10 diametro mm.4 incorporata nel getto euro (quarantasette/82)	m²	47,82
Nr. 157 36.03.0010.0 10.005	idem c.s. ...motrice per lavori di manutenzione e/o restauro spessore complessivo 8 cm senza rete elettrosaldata euro (cinquantasei/97)	m²	56,97
Nr. 158 36.03.0010.0 10.010	idem c.s. ...motrice per lavori di manutenzione e/o restauro spessore complessivo 8 cm con rete elettrosaldata a maglia 10x10, diametro 4 mm incorporata nel getto euro (sessantadue/48)	m²	62,48
Nr. 159 36.03.0025.0 05	Sovrapprezzo ai pavimenti in battuto di cemento per lavorazioni in cantieri non accessibili con motrice ma con mezzi di portata non superiore ai 1000 kg, per distanze dal cantiere base o deposito materiali: fino a 100 m euro (cinque/64)	m²	5,64
Nr. 160 36.03.0025.0 10	idem c.s. ...deposito materiali: ogni 100 m o frazione di maggior percorso oltre i primi 100 m euro (quattro/23)	m²	4,23
Nr. 161 36.03.0030.0 05.005	Provvista e posa in opera, previa formazione di sottofondo di sabbia di fiume dello spessore di almeno 2 cm, opportunamente vagliata, di pavimento a protezione di manti impermeabili in piastrelle delle dimensioni di 25x25 cm, poste in opera con malta di calce dosata a 350 kg compreso la sigillatura dei giunti con cemento liquido e la pulizia finale con segatura, per lavorazioni in cantieri accessibili con motrice: per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali con piastrelle di cemento pressate a macchina euro (cinquanta/55)	m²	50,55
Nr. 162 36.03.0030.0 05.010	idem c.s. ...motrice: per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali con piastrelle di graniglia di marmo levigate euro (cinquantacinque/31)	m²	55,31
Nr. 163 36.03.0030.0 10.005	idem c.s. ...motrice: per lavori di manutenzione e/o restauro con piastrelle di cemento pressate a macchina euro (cinquantaotto/94)	m²	58,94
Nr. 164 36.03.0030.0 10.010	idem c.s. ...motrice: per lavori di manutenzione e/o restauro con piastrelle di graniglia di marmo levigate euro (sessantanove/14)	m²	69,14
Nr. 165 36.03.0050.0 05.005	Provvista e posa in opera di pavimento formato da quadrotti in conglomerato, composto da sabbia, ghiaio di fiume e cemento, vibrocompressi, con la superficie a vista in ghiaio di fiume lavato da 50x50x3,5 cm e del peso di circa 84 kg/m², per lavorazioni in cantieri accessibili con motrice: per nuove costruzioni e/o restauri pavimento galleggiante di quadrotti in conglomerato armato con tondino di ferro da 3 mm e posto in opera su basamento in PVC euro (ventinove/81)	m²	29,81
Nr. 166 36.03.0050.0 05.010	idem c.s. ...totali pavimento di quadrotti in conglomerato non armato posto in opera con malta bastarda su preesistente sottofondo,questo escluso euro (cinquantauno/35)	m²	51,35
Nr. 167 36.03.0050.0 10.005	Provvista e posa in opera di pavimento formato da quadrotti in conglomerato, composto da sabbia, ghiaio di fiume e cemento, vibrocompressi, con la superficie a vista in ghiaio di fiume lavato da 50x50x3,5 cm e del peso di circa 84 kg/m², per lavorazioni in cantieri accessibili con motrice: per nuove costruzioni e/o restauri pavimento galleggiante di quadrotti di conglomerato armato con tondino di ferro da 3 mm, posto in opera su basamento di PVC euro (quarantasette/99)	m²	47,99
Nr. 168 36.03.0050.0 10.010	idem c.s. ...restauri pavimento di quadrotti di conglomerato non armato posto in opera con malta bastarda su preesistente sottofondo, questo escluso euro (settantadue/35)	m²	72,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 169 36.03.0055.0 05	Sovrapprezzo agli articoli precedenti (pavimenti di piastrelle, cemento, graniglia e ghiaio lavato) per lavorazioni in cantieri non accessibili con motrice ma con mezzi della portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal cantiere base o deposito materiali: fino a 100 m euro (due/68)	m²	2,68
Nr. 170 36.03.0055.0 10	idem c.s. ...deposito materiali: ogni 100 m o frazione di maggior percorso oltre i primi 100 m euro (due/12)	m²	2,12
Nr. 171 36.03.0060	Formazione di giunto elastico della sezione di 1x2 cm, per pavimenti in quadrotti di cemento, costituito da mastice bituminoso colato a caldo in due riprese, compresa la pulizia preventiva e la profilatura finale del giunto. euro (sei/01)	m	6,01
Nr. 172 36.03.0070.0 05	Solo posa in opera di pavimento di mattonelle di asfalto naturale delle dimensioni di 10x20 cm, posto in opera con malta bastarda su letto di posa di sabbia, dello spessore fino a 5 cm (per il materiale v. cap. 13): per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali euro (ventiotto/92)	m²	28,92
Nr. 173 36.03.0070.0 10	idem c.s. ...13): per manutenzioni e/o restauri euro (trentaotto/64)	m²	38,64
Nr. 174 36.03.0080.0 10	Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore medio di 5 cm, posti in opera a secco su letto soffice di sabbia di frantoio, dello spessore medio di almeno 7 cm, convenientemente vibrati e compattati, sigillatura dei giunti con sabbia vagliata, fino all'intasamento degli stessi, esclusa la preparazione del sottofondo di posa e delle bordature (per il materiale v. cap. 13): per superfici da 100 fino a 250 m² euro (quindici/39)	m²	15,39
Nr. 175 36.03.0080.0 20	idem c.s. ...per superfici fino a 500 m² euro (quattordici/42)	m²	14,42
Nr. 176 36.03.0080.0 30	idem c.s. ...per superfici oltre 500 m² euro (tredici/44)	m²	13,44
Nr. 177 36.03.0085.0 05	Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti cavi (per grigliati erbosi carrabili) posti in opera su sottofondo, questo escluso accostati livellati e compattati, successivo riempimento con terra di recupero e escluse le eventuali bordature (per il materiale v. cap. 13) per superfici non inferiori a 25 fino a 250 m² euro (trentanove/38)	m²	39,38
Nr. 178 36.04.0010.0 10	Sola posa in opera di pavimenti ad "opus incertum" eseguita con malta cementizia, compresa la sigillatura dei giunti di larghezza non superiore a 2 cm, con malta di sabbia e cemento, su sottofondo di conglomerato cementizio, questo escluso, per lavorazioni in cantieri accessibili con motrice (per il materiale v. cap. 12): in pietra serena, di luserna, porfido, arenaria, quarzite, ardesia o simili queste escluse. euro (trentanove/40)	m²	39,40
Nr. 179 36.04.0020.0 05	Solo posa in opera di pavimento in lastre di pietra serena, luserna, ardesia, porfido e quarzite a piano di sega, coste refile delle dimensioni standard di 30x30 cm o 40x20 cm; posto in opera con malta di cemento dosata a 300 kg di cemento 32.5 per metro cubo di sabbia del Piemonte, escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con cemento liquido (boiaccia), la pulizia finale con segatura e tutte le assistenze occorrenti, per lavorazioni in cantieri accessibili con motrice (per il materiale v. cap. 12). per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali euro (quarantauno/87)	m²	41,87
Nr. 180 36.04.0020.0 10	idem c.s. ...12). per lavori di manutenzione e/o restauro euro (sessantatre/72)	m²	63,72
Nr. 181 36.04.0045.0 05	Sovrapprezzo agli articoli precedenti (pavimenti di pietra naturale) per lavorazioni in cantieri non accessibili con motrice ma con mezzi di portata non superiore a 1000 Kg, per distanze dal cantiere base o deposito materiali: fino a 100 m euro (due/68)	m²	2,68
Nr. 182 36.04.0045.0 10	idem c.s. ...deposito materiali: ogni 100 m o frazione di maggior percorso oltre i primi 100 m euro (uno/20)	m²	1,20
Nr. 183 36.05.0010.0 10	Sola posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto toscano tipo da spaccare delle dimensioni di 14x28 - 20x20 - 25x25 - 30x30 cm con malta cementizia dosata a 300 kg di cemento pozzolanico compresa la formazione del letto di posa, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale con segatura, per lavorazioni in cantieri accessibili con motrice (per il materiale v. cap. 13): tipo da spaccare, poste in opera accostate euro (trentaotto/30)	m²	38,30
Nr. 184 36.05.0010.0 20	idem c.s. ...13): tipo da spaccare, poste in opera in fuga euro (cinquantadue/14)	m²	52,14
Nr. 185 36.05.0010.0 30	idem c.s. ...13): tipo sottile, poste in opera accostate euro (trentaotto/30)	m²	38,30
Nr. 186	idem c.s. ...13): tipo sottile, poste in opera in fuga		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
36.05.0010.0 40	euro (cinquantadue/14)	m²	52,14
Nr. 187 36.05.0020.0 05	Solo posa in opera di pavimento di piastrelle di gres rosso,delle dimensioni 7,5x15,0 - 10x5 - 10x10 - 20x10 cm, spessore da 8 a 15 mm, per lavorazioni in cantieri accessibili con motrice (per i materiali v. cap. 13): per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali euro (trentadue/82)	m²	32,82
Nr. 188 36.05.0020.0 10	idem c.s. ...13): per lavori di manutenzione e/o restauro euro (cinquantanove/56)	m²	59,56
Nr. 189 36.05.0040.0 05	Sola posa in opera di pavimento di klinker, delle dimensioni correnti, compresa la formazione di sottofondo di malta bastarda, sigillatura dei giunti con cemento liquido (boiacca), posto in opera accostate, pulizia finale con segatura, per lavorazioni in cantieri accessibili con motrice:(per il materiale v. cap. 13) per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali euro (quarantadue/91)	m²	42,91
Nr. 190 36.05.0040.0 10	idem c.s. ...13) per lavori di manutenzione e/o restauro euro (sessantauno/62)	m²	61,62
Nr. 191 36.05.0050.0 05.005	Solo posa in opera di piastrelle smaltate compresa la formazione di sottofondo eseguita con malta cementizia dosata a 300 kg di cemento pozzolanico, spessore cm. 15 , la scoveratura e la sigillatura dei giunti con cemento liquido (boiacca) , pulitura finale con segatura e acqua per lavorazioni in cantieri accessibili con motrice(per il materiale v. cap. 13) per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali piastrelle da 20x20, 25x25, 20x30 cm, unicolori o a semplici decori euro (trentacinque/73)	m²	35,73
Nr. 192 36.05.0050.0 05.010	idem c.s. ...13) per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali piastrelle da 20x20, 25x25, 20x30 cm, decorate o composte euro (quarantauno/07)	m²	41,07
Nr. 193 36.05.0050.0 05.015	idem c.s. ...13) per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali piastrelle da 30x30 cm unicolori o a semplice decoro euro (trentasette/74)	m²	37,74
Nr. 194 36.05.0050.0 10.005	idem c.s. ...13) per lavori di manutenzione e/o restauro piastrelle da 20x20 - 25x25 o 20x30 cm unicolore euro (quarantasei/47)	m²	46,47
Nr. 195 36.05.0050.0 10.010	idem c.s. ...13) per lavori di manutenzione e/o restauro piastrelle da 20x20 - 25x25 o 20x30 cm decorate o composte euro (cinquantauno/81)	m²	51,81
Nr. 196 36.05.0050.0 10.015	idem c.s. ...13) per lavori di manutenzione e/o restauro piastrelle 30x30 cm unicolore o semplice decoro euro (quarantaotto/47)	m²	48,47
Nr. 197 36.05.0060.0 05.005	Sola posa in opera di pavimento di piastrelle smaltate (gres ceramico, gres porcellanato, monocottura, clinker ecc.) eseguito con collante su sottofondo finemente frattazzato e livellato, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti e la fornitura del collante per qualsiasi tipo di piastrella, pulizia finale con segatura e acqua per lavorazioni in cantieri accessibili con motrice (per il materiale v. cap. 13) per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali con piastrelle delle dimensioni fino a 25x25 cm euro (venti/83)	m²	20,83
Nr. 198 36.05.0060.0 05.010	idem c.s. ...13) per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali con piastrelle delle dimensioni 30x30 cm euro (ventidue/16)	m²	22,16
Nr. 199 36.05.0060.0 10.005	idem c.s. ...13) per lavori di manutenzione e/o restauro con piastrelle delle dimensioni fino a 25x25 cm euro (ventiquattro/02)	m²	24,02
Nr. 200 36.05.0060.0 10.010	idem c.s. ...13) per lavori di manutenzione e/o restauro con piastrelle delle dimensioni 30x30 cm euro (venticinque/35)	m²	25,35
Nr. 201 44.01.0004.0 10	Raschiatura totale di vecchie pitture in fase di distacco o non idonee per le successive lavorazioni, compresa spazzolatura finale, il calo, il carico e il trasporto a rifiuto, misurato vuoto per pieno, dedotti i vuoti uguali o superiori a 4,00 m², valutato limitatamente su ciascuna superficie complanare interessata dall'intervento, escluso il costo di smaltimento: tinta a calce euro (quattro/90)	m²	4,90
Nr. 202 44.01.0004.0 20	idem c.s. ...di smaltimento: tinta lavabile o tempera euro (tre/14)	m²	3,14
Nr. 203 44.01.0004.0 30	idem c.s. ...di smaltimento: idrosmalto euro (due/81)	m²	2,81
Nr. 204 44.01.0004.0 40	idem c.s. ...di smaltimento: plastici a spessore (compreso onere per l'eventuale rinvenimento) euro (sei/50)	m²	6,50
Nr. 205 44.01.0004.0 45	idem c.s. ...di smaltimento: smalti a solvente euro (cinque/75)	m²	5,75
Nr. 206 44.01.0006.0	Raschiatura parziale non inferiore al 5% e fino al 20%, di vecchie pitture in fase di distacco o non piu' idonee per le successive lavorazioni, compresa spazzolatura finale, il calo, il carico e il trasporto a rifiuto, misurato vuoto per pieno, dedotti i vuoti uguali o		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10	superiori a 4,00 m², valutato limitatamente su ciascuna superficie complanare interessata dall'intervento, escluso il costo di smaltimento: tinta calce euro (uno/40)	m²	1,40
Nr. 207 44.01.0006.0 20	idem c.s.smaltimento: tinta lavabile o tempera euro (zero/80)	m²	0,80
Nr. 208 44.01.0010	Pulizia di superfici imbrattate per preparazione fondi, misurati sulla totalita' delle superfici interessate dall'intervento. euro (zero/95)	m²	0,95
Nr. 209 44.01.0012	Pulizia con idoneo emolliente di vecchie pitture su serramenti in legno o metallo per ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni. euro (due/24)	m²	2,24
Nr. 210 44.01.0030	Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al 20%, di superfici interne, eseguita con stucco emulsionato, compresa la totale carteggiatura delle parti stuccate, valutata limitatamente su ciascuna superficie complanare interessata dall'intervento, misurata vuoto per pieno dedotti i vuoti uguali o superiori a 4,00 m² euro (tre/28)	m²	3,28
Nr. 211 44.01.0040.0 10	Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva carteggiatura, valutata limitatamente su ciascuna superficie complanare interessata dall'intervento, misurata vuoto per pieno, dedotti i vuoti superiori o uguali a 4,00 m: per una ripresa euro (otto/88)	m²	8,88
Nr. 212 44.01.0040.0 20	idem c.s. ...m: per ogni ripresa, in piu' oltre la prima euro (cinque/34)	m²	5,34
Nr. 213 44.02.0010	Raschiatura, spazzolatura di vecchie pitture di facciata compresa la successiva spolveratura euro (due/88)	m²	2,88
Nr. 214 44.02.0014	Rasatura generale di vaiolature, piccoli vespai e cavillature eseguite con malta a base di cementi ad alta resistenza e resine sintetiche euro (quattro/20)	m²	4,20
Nr. 215 44.02.0040.0 20.020	Consolidamento e isolamento superficiale per cementi armati e intonachi. Provvista e applicazione di una ripresa di isolante compattante idrosolubile: acrilico o silosanico euro (tre/01)	m²	3,01
Nr. 216 44.02.0040.0 30.020	Consolidamento e isolamento superficiale per cementi armati e intonachi. Applicazione di una ripresa di isolante compattante a solvente: acrilico o silosanico euro (due/87)	m²	2,87
Nr. 217 44.02.0040.0 30.040	idem c.s.a solvente: maggiorazione per pigmentazioni di isolanti di cui agli articoli precedenti euro (zero/20)		0,20
Nr. 218 70.03.0005.0 05	Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza del DM 388/03, di pronto soccorso compresa la costante sostituzione dei materiali usati o deteriorati: pacchetto di medicazione euro (venti/11)	nr	20,11
Nr. 219 70.03.0005.0 10	idem c.s.o deteriorati: cassetta di pronto soccorso euro (sessantasette/50)	nr	67,50
Nr. 220 70.07.0020.0 10	Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale conservati in apposito contenitore valutati giorno/uomo per: lavori edili - fognature - acquedotti comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore, semimaschera, filtro, pantaloni, giacca e giaccone alta visibilita', stivali e calzature antinfortunistica e giacca impermeabile euro (quattro/03)	nr	4,03
Nr. 221 70.09.0005.0 05	CARTELLI GENERALI DI CANTIERE Cartello identificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio normativa sui lavori pubblici, cosi' come integrato dalle disposizioni di sicurezza dei lavori di edilizia, delle dimensioni minime di 2,00 m², contenente: nominativo e indirizzo dell'impresa appaltatrice, nominativo e indirizzo del committente, nominativo del responsabile dei lavori, oggetto e importo dei lavori, nominativo del progettista, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, assistente alla direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, responsabile della sicurezza di prevenzione, responsabile della sicurezza dei lavoratori, nominativo e numero di iscrizione alla CCIAA delle imprese subappaltatrici, data di inizio dei lavori, data e numero autorizzazione concessoria e autorizzazione in deroga per inquinamento acustico, nominativo responsabile del cantiere con reperibilita' telefonica euro (centosedici/64)	nr	116,64
Nr. 222 70.09.0005.0 10	CARTELLI GENERALI DI CANTIERE Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di 1,00x1,40 metri, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere euro (dodici/68)	nr	12,68
Nr. 223 70.09.0010.0 05	Noleggio di cartello per cantieri di edilizia civile indicanti pericolo, divieto, obbligo e informazione, rispondenti alle vigenti norme di legge, con valutazione cartello/giorno, per distanze di lettura di: 4 m circa euro (zero/15)	nr	0,15

COMMITTENTE:

